



PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA EUNICE CÉSAR DE MELLO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT



SETEMBRO/2019



PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

Protocolo: 248711/2017

Principal: Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT

Assunto: Levantamento

Relator: Conselheiro Interino Luiz Henrique Moraes de Lima

Objeto da fiscalização: Avaliar a infraestrutura da Escola Municipal de Educação Básica Eunice César de Mello - MT

Supervisão e coordenação: Alan Nord – Auditor Público Externo

Equipe Técnica:

Rita Maria Lana Pinto – Auditora Público Externo

Rosana de Oliveira Pereira – Técnica de Controle Público Externo

Período de análise: 19 de setembro de 2019

Gestores:

Lucimar Sacre de Campos - Prefeita Municipal

Silvio Aparecido Fidélis – Secretário Municipal de Educação

Terezinha Correia de Almeida Gomes – Diretora Escolar – 2017/2019



SUMÁRIO

1. ANTECEDENTES	4
2. OBJETO	4
3. PLANO DE AÇÃO	4
4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO	5
5. CONCLUSÃO	31
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	31



1. ANTECEDENTES

1. O TCE/MT realizou, nos anos de 2017 e 2018, levantamento nas unidades de ensino estaduais e municipais de Mato Grosso. O objetivo do trabalho foi realizar um diagnóstico sobre a infraestrutura das escolas, visando identificar as principais inconformidades e fragilidades existentes no ambiente escolar e propor ações de melhoria.

2. Como resultado da avaliação da Escola Municipal de Educação Básica Eunice César de Mello foram detectadas **18** inconformidades e os gestores notificados para apresentarem plano de ação contemplando as medidas para sanear as deficiências apontadas no relatório técnico.

2. OBJETO

3. Neste trabalho foi objeto de análise e avaliação o cumprimento do Plano de Ação elaborado pelos gestores da unidade jurisdicionada.

4. O objetivo da análise foi identificar se as inconformidades apontadas pela equipe técnica no primeiro Relatório de Levantamento (Documento Digital nº 261081/2017) foram solucionadas.

3. PLANO DE AÇÃO

5. A entrega do primeiro Plano de Ação elaborado pelos gestores ocorreu em 24.10.2017, portanto, **fora** do prazo de **30** dias estabelecido pelo Relator nos Ofícios nº 43, 44 e 45 de 20.09.2017.

6. O Plano foi avaliado pela equipe técnica que sugeriu nova notificação dos responsáveis para ajustá-lo.

7. Após nova notificação, os gestores encaminharam justificativas (Doc. Digitais nºs 26987/2018 e 29370/2018), que foram analisadas e consideradas em desconformidade.

8. Diante disso, a análise das medidas corretivas adotadas foi realizada *in loco*, conforme a seguir.



4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO

ACHADO 1 – SANADO

Problemas identificados	Verificou-se que o telhado da sala de aula do 5º ano B está danificado, pois há goteiras na sala. Também se verificou a existência de telhas quebradas e forro danificado em vários locais do beiral da escola. Assim, verifica-se a necessidade de reparos no telhado/forro dos ambientes indicados nas fotos.
Providências a serem tomadas	-
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que as telhas e o forro da escola foram trocados. O forro que anteriormente era de madeira foi substituído por forro de PVC, resolvendo os problemas identificados nos ambientes da escola.

Telhas e forro da escola trocados





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br





ACHADO 2 – SANADO

Problemas identificados	Verificou-se a existência de vazamento em um sanitário que foi desativado (dentro da secretaria).
Providências a serem tomadas	-
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	O banheiro mantém-se desativado e o vazamento foi consertado. Atualmente o local é utilizado para guardar materiais.





ACHADO 3 – SANADO

Problemas identificados	Verificou-se que a pintura da escola está desgastada em vários ambientes. Verifica-se a necessidade de pintura da escola.
Providências a serem tomadas	-
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que foi realizada pintura na escola, resolvendo o problema.

Pintura realizada nas salas de aula





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br



Pintura realizada na área externa







ACHADO 4 – SANADO

Problemas identificados	Verificou-se que as portas de todas as salas de aula estão danificadas. Também se verificou que as portas principais da escola (frente e fundos) estão danificadas. Assim, verifica-se a necessidade de que algumas portas sejam reparadas e outras substituídas.
Providências a serem tomadas	-
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Observou-se que as portas danificadas das salas de aula foram substituídas, bem como as fechaduras. As portas principais da escola (frente e fundo) também foram substituídas.

Portas de salas de aula substituídas por novas





Portas da frente e fundo da escola substituídas por novas





ACHADO 5 – SANADO

Problemas identificados	Verificou-se a existência de janelas com a vidraça quebrada (sala de educação infantil A, sala multifuncional e sala do 5º ano B). Também se verificou que a janela da cozinha está totalmente corroída pela ferrugem.
Providências a serem tomadas	-
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que os vidros das janelas que estavam quebrados foram trocados. As janelas que estavam corroídas pela ferrugem foram consertadas.



Janelas com vidros trocados e consertadas





ACHADO 6 – SANADO

Problemas identificados	Verificou-se a utilização improvisada de folhas de alumínio para a função de portão/barreira.
Providências a serem tomadas	-
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	O portão de folha de alumínio foi substituído por portão de grade de ferro.





ACHADO 7 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se uma série de problemas nos sanitários: 1) ambos os sanitários (masculino e feminino) não são adaptados para crianças pequenas; 2) acionadores de descarga danificados; 3) torneiras de pias danificadas/quebradas; 4) vasos sanitários sem tampa e sem assento; 5) portas danificadas e apodrecidas; 6) um box sem porta; 7) piso danificado; 8) falta de azulejos em um dos box. Verifica-se que os sanitários necessitam de uma reforma geral.
Providências a serem tomadas	-
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que os sanitários masculino e feminino ainda não estão adaptados para crianças pequenas. Observou-se no banheiro masculino que: tem uma bancada com 3 cubas em funcionamento; os acionadores de descarga estão funcionando e com a tampa; os vasos estão com assento e tampa; o azulejo foi trocado; todos os boxes estão com portas; o piso danificado foi trocado; a porta apodrecida foi substituída. Em relação ao sanitário feminino verificou-se: tem uma bancada com 3 cubas em funcionamento; o piso danificado foi trocado; as descargas estão com as tampas; as portas danificadas foram trocadas.



Vasos dos banheiros estão com tampa e acionador de descarga com tampa





Pias dos banheiros funcionando



Portas dos banheiros trocadas por novas





ACHADO 8 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se que das dez salas de aula, apenas três possuem aparelhos de ar condicionado instalado. Essas três salas ainda possuem apenas um aparelho instalado, sendo insuficiente para refrigerar adequadamente as salas. As outras sete salas de aula não possuem aparelhos de ar condicionado instalado. Essas salas são extremamente quentes, o que prejudica sobremaneira o aprendizado dos alunos. Verifica-se a necessidade de aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas de aula.
Providências a serem tomadas	-
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Atualmente a escola funciona com 9 salas de aula. Das nove salas, duas salas estão sem ar condicionado. Observou-se que nas salas que tem ar condicionado, ainda estão instalados quatro ventiladores de teto e um de parede.





ACHADO 9 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se que os quadros das salas de aula exigem o uso de giz. Considerando que algumas salas ficam fechadas, devido ao ar condicionado, o pó do giz acaba se tornando ainda mais prejudicial à saúde dos alunos e professores. Assim, o ideal seria a substituição por quadros que permitam a utilização do pincel (preferencialmente lousas de vidro).
Providências a serem tomadas	-
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Os quadros danificados foram reformados e a maioria está em boas condições de uso. Verificou-se quadro de sala de aula, que apesar de reformado, já está estragado. Observou-se que os quadros das salas de aula continuam com o uso de giz. Vale ressaltar, que o ideal seria a substituição por quadros que permitam a utilização do pincel (preferencialmente lousas de vidro), visto que o pó de giz é prejudicial à saúde dos alunos e professores.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br





ACHADO 10 – SANADO

Problemas identificados	Verificou-se a existência de lâmpadas queimadas e/ou luminárias estragadas em várias salas de aula (2º ano C, 3º ano B, 4º ano A, 4º ano B, 5º ano B e na sala multifuncional). Verifica-se a necessidade de substituição das lâmpadas queimadas e/ou conserto das luminárias estragadas.
Providências a serem tomadas	-
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que as lâmpadas queimadas e luminárias estragadas da escola foram trocadas e estão funcionando.



ACHADO 11 – SANADO

Problemas identificados	Verificou-se que os extintores de incêndio da escola estão despressurizados e vencidos desde 2008. Faz-se necessário a aquisição de, pelo menos, dois extintores.
Providências a serem tomadas	-
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Observou-se que os extintores de incêndio da escola estão pressurizados e dentro do prazo de validade.





ACHADO 12 – SANADO

Problemas identificados	Verificou-se a existência de entulhos no pátio da escola.
Providências a serem tomadas	-
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que as grades velhas e as folhas de alumínio foram retiradas do pátio.





ACHADO 13 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se que a escola não possui parquinho e/ou brinquedoteca. Cabe mencionar que a escola atende apenas crianças da educação infantil e dos anos iniciais (1º ao 5º ano). Assim resta evidente a necessidade desses espaços na escola.
Providências a serem tomadas	-
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que a escola ainda não tem parquinho e/ou brinquedoteca.

ACHADO 14 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se que a escola não possui laboratório de informática. Verifica-se a necessidade de construção de espaço destinado ao laboratório de informática.
Providências a serem tomadas	-
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou que na escola tem uma sala adaptada para informática, contendo bancada e internet, entretanto ainda não possui computadores.



ACHADO 15 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se que a escola não possui biblioteca. Verifica-se a necessidade de construção de espaço destinado à biblioteca.
Providências a serem tomadas	-
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que a escola ainda não tem um espaço destinado para a biblioteca.

ACHADO 16 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se que a escola não possui refeitório. Verifica-se a necessidade de construção de espaço destinado ao refeitório.
Providências a serem tomadas	-
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que a escola ainda não tem refeitório e não tem espaço para sua construção. Foi informado que as refeições dos alunos são realizadas nas salas de aula.



ACHADO 17 – SANADO

Problemas identificados	Apurou-se que o botijão de gás está instalado dentro da cozinha. Verifica-se a necessidade de se instalar os botijões do lado externo da cozinha (protegido por grades, para evitar furtos).
Providências a serem tomadas	-
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que os botijões de gás foram retirados da cozinha e instalados na área externa, estando protegidos por grades.





ACHADO 18 – SANADO

Problemas identificados	Apurou-se que parte do corrimão, recém instalado, na rampa que dá acesso à quadra, está fixado com barbantes. Verifica-se a necessidade de fixação do corrimão com soldas e/ou parafusos.
Providências a serem tomadas	-
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que o corrimão foi soldado e não está mais fixado com barbante.





5. CONCLUSÃO

9. Dos **18** achados apontados no primeiro relatório de levantamento, **11** foram solucionados, **03** está em processo de solução e **04** não foram solucionados, conforme quadro a seguir:

Solucionados	Em processo de solução	Não solucionados
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17 e 18	7, 8 e 9	13, 14, 15 e 16

10. Diante do exposto, conclui-se que os gestores realizaram reformas na escola, porém não foram suficientes para sanar parte dos apontamentos apresentados no relatório técnico preliminar.

6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

11. Por todo o exposto, em cumprimento à Orientação Normativa nº 08/2018, encaminha-se este relatório à Secretária de Controle Externo de Educação e Segurança com as seguintes propostas de encaminhamento:

- a) Apensamento deste protocolo ao processo levantamento principal da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT.
- b) Instauração de Representação de Natureza Interna para tratar dos fatos irregulares identificados neste relatório.

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 21 de outubro de 2019.

Assinatura digital
ROSANA DE OLIVEIRA PEREIRA
Técnica de Controle Público Externo

Assinatura digital
RITA MARIA LANA PINTO
Auditora Pública Externa