

ANEXO II

ANEXO 22 DA RERRATIFICAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 481238/2011

ANEXO 22

[Handwritten signature]

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO FIFA
BRASIL 2014 - CUIABÁ

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL FIFA 2014 - AGECPA				SOLICITAÇÃO DE ADITIVO EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
				Contrato: 009/2010/AGECPA - CONSTRUÇÃO DO NOVO VERDEÃO	Serviços Item 8 - ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO		
				PREVISTA Quantidade de	Unitário	Total	Diferença
ADITIVO NEGATIVO DE ESTACAS TIPO RAIZ							
8	Elementos de Fundação						
8.1	Estaca De Concreto Moldada "IN LOCO" - Tipo Raiz						
8.1.1	Despesas com Mobilização e Desmobilização de Perfuratriz			q/fo			
8.1.1.1	Execução de estaca em solo, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo RAIZ Ø 200mm			m	R\$ 61.646,90	R\$ 61.646,90	-R\$ 61.646,90
8.1.1.2	Execução de estaca em solo, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo RAIZ Ø 250mm			m	R\$ 192,58	R\$ 10.784,48	-R\$ 10.784,48
8.1.1.3	Execução de estaca em solo, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo RAIZ Ø 310mm			m	R\$ 239,90	R\$ 382.880,40	-R\$ 382.880,40
8.1.1.4	Execução de estaca em solo, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo RAIZ Ø 410mm			m	R\$ 366,00	R\$ 119.275,74	-R\$ 119.275,74
8.1.1.5	Execução de estaca em solo, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo RAIZ Ø 410mm			m	R\$ 240,00	R\$ 100.932,00	-R\$ 100.932,00
8.1.1.6	Execução de estaca em rocha, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo RAIZ Ø 310mm			m	R\$ 488,00	R\$ 309.445,68	-R\$ 309.445,68
8.1.1.7	Execução de estaca em rocha, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo RAIZ Ø 410mm			m	R\$ 320,00	R\$ 290.416,00	-R\$ 290.416,00

AGECPA
Fl. 402
Rub. 6

CARTÃO DO DISTRITO DE CRISTINA
CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA
OFICIAL
Fonn: 3606-3258
VARZEA GRANDE-MT.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA CUPA DO MUNDO FIFA
BRASIL 2014 - CUIABÁ

AGECOR
FI 402
Rub. 0

8.1.8	Execução de estaca em solo, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo RAIZ Ø 410mm - tipo inclinada	m	576,00	R\$ 443,36	R\$ 255.375,36	-R\$ 255.375,36
8.1.9	Execução de estaca em rocha, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo RAIZ Ø 410mm - tipo inclinada	m	768,00	R\$ 979,07	R\$ 751.925,76	-R\$ 751.925,76
					TOTAL DE ADITIVO NEGATIVO	-R\$ 2.282.682,32
ADITIVO POSITIVO DE ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA						
8	Elementos de Fundação					
8.1	Estaca de Concreto Moldada "IN LOCO" - Tipo Hélice Contínua					
8.1.0	Despesas com Mobilização e Desmobilização de Perfuratriz	cjto				
8.1.1	Execução de estaca hélice contínua de Ø 40 - SPT < 30	m			R\$ 194.112,00	R\$ 194.112,00
8.1.2	Execução de estaca hélice contínua de Ø 40 - SPT ≥ 30	m			R\$ 325,98	R\$ 934.784,92
8.1.3	Execução de estaca hélice contínua de Ø 50 - SPT < 30	m			R\$ 470,35	R\$ 805.243,36
8.1.4	Execução de estaca hélice contínua de Ø 50 - SPT ≥ 30	m			R\$ 415,98	R\$ 2.207.335,75
8.1.5	Execução de estaca hélice contínua de Ø 60 - SPT < 30	m			R\$ 4.752,00	R\$ 2.856.521,71
8.1.6	Execução de estaca hélice contínua de Ø 60 - SPT ≥ 30	m			R\$ 556,03	R\$ 1.162.323,92
8.1.7	Execução de estaca hélice contínua de Ø 70 - SPT < 30	m			R\$ 2.184,00	R\$ 1.682.071,91
8.1.8	Execução de estaca hélice contínua de Ø 70 - SPT ≥ 30	m			R\$ 134,00	R\$ 99.923,18



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO FIFA
BRASIL 2014 – CUIABÁ

[Handwritten signature]

CARTÓRIO DO DISTRITO DE CRISTÓBAL
CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA
OFICIAL
Fone: 3685-3258
VARZEA GRANDE-MT.

AGECOPA
FI: 404
Rub. 10

R\$	33.063,75
R\$	50.381,43

Handwritten signature: *eg*



AGECOPA
FI 405
Rub. 6

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL – AGECPA

481238/2011

Fis. _____

Partes Interessadas {

Assunto {

DESPACHO

À

Acessor Técnico DIF

Arg. Marcelo Oliveira

- Para análise e manifestação.
Retornar com brevidade.

Os, 21/06/2011

[Signature]

Carlos Brito de Lima
Diretor da Infraestrutura
Agência Estadual de Execução dos Projetos da
Copa do Mundo do Pantanal - PPA 2014-AGECOPA

URGENTE

AO ENGº JOÃO PAULO CURVO BORGES
PARA TANTO, COM A GERENCIADORA
CONCREMAT, PROCEDEZ MINUCIOSA
ANÁLISE DE TODA DOCUMENTAÇÃO E
SOMATIZAÇÃO DO CONSÓRCIO S.B.M.T.
APÓS CONCLUSÃO DA ANÁLISE
ELABORAR RELATÓRIO E RETORNAR
O PROCESSO PARA A DIRETORIA DE
INFRA-ESTRUTURA.

Marcelo de Oliveira e Silva
Assessor Técnico
Agência Estadual de Execução dos Projetos da
Copa do Mundo do Pantanal - PPA 2014-AGECOPA

21/06/2011



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL - AGE COPA

18/12/2011

Fls. _____

Partes Interessadas

Assunto

DESPACHO

AO ENG. SERGIO MATHIAS
GERENTE GERAL CONCRETO

CONFORME DOCUMENTOS VERSADOS NOS AUTOS
PARA ANÁLISE DAS PLANILHAS PRODUZIDAS
PELAS REVISÕES DOS PROJETOS DE FUNDACÃO
QUE QUANTIFICAM O ÍTEM 8 DA PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO 009/2010/AGECOPA

DEVEM SER APRESENTADOS A REDEQUAÇÃO DOS
VALORES DO ÍTEM 8 FUNDACÃO DE ACORDO
AS MODIFICAÇÕES, SE HOUVER, NOS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS QUE SÃO:

- ESTACAS HORIZONTAIS CONTÍNUAS;
- SAPATAS DIRETAS;
- BLOCOS DE CONCRETO.

ANEXO-6 NOS PROJETOS REVISADOS RELEVANTES.

31/06/2011

Carlos Curvo Borges
Coordenador de Obras
Agência Estadual de Execução dos
Projetos de Copa do Mundo do
Pantanal - FIFA 2014 - AGE COPA

A

AGECOPA – AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL

Av. Lava pés, 510 – Edifício Moitará
Duque de Caxias - Cuiabá-MT

A/C: Eng.º João Paulo Curvo Borges
Coordenação de Obras - AGECOPA

Ref.: Correção do 3º Termo Aditivo
Instrumento de Contrato nº 009 / 2010 / AGECOPA

Assunto: Quantificações e análises das fundações da Arena conforme projetos
revisados (GCP/Interact)

Prezado Coordenador,

Segue análise da documentação apresentada na correspondência CSBMJ-977/602/11 protocolada na AGECOPA sob nº 481238/2011, conforme seu encaminhamento em 21/06/2011 solicitando verificação e parecer sobre a complementação do 3º termo aditivo do Instrumento de Contrato n. 009/2010/AGECOAPA.

O levantamento apresentado neste documento pela Concremat refere-se aos itens específicos que compõem o 3º termo aditivo, referente à revisão das fundações do edifício principal da arena no que diz respeito à substituição de fundação direta em sapatas e estacas tipo raiz por estacas tipo hélice contínua.

Após a revisão total do projeto executivo, este documento apresenta os cálculos de supressão de todas as estacas tipo raiz, blocos de coroamento das mesmas e sapatas, substituindo estas estruturas pelas estacas tipo hélice contínua, blocos de coroamento e sapatas dos projetos executivos devidamente revisados conforme as considerações e definições da projetista (GCP/Interact).

Os preços utilizados para as estacas hélice contínua foram os considerados no 3º termo aditivo e os preços de sapatas e blocos os considerados no contrato, sem quaisquer outras alterações, entendendo que a revisão cabível se refere apenas às quantidades conforme já estabelecido anteriormente.

Foram apresentados pelo Consórcio Construtor cálculos de revisões de quantidades para muros de contenção e obras complementares além de revisões de composições de pre-

ços unitários para as estacas tipo hélice contínua. A Concremat não analisou esta documentação, entendendo que as mesmas deverão ser tratadas em outro pleito ou fórum e, não fazem parte do assunto tratado pelo 3º termo aditivo que se refere a mudanças qualitativas nas estruturas de fundação do edifício principal da arena.

Conforme documento nº 4.8.8.017/2011/206 emitido pela Concremat, apresentamos o planejamento do cálculo para supressão das sapatas e blocos de coroamento das estacas tipo raiz, considerando-se os projetos iniciais (revisão 0) e a primeira revisão das fundações da arena para a execução de estacas tipo hélice contínua, onde se previa a permanência das fundações relativas aos setores 05 e 08, totalizando um valor de R\$ 7.095.998,60 (Sete milhões, noventa e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), planilha verificada no **Anexo B1**.

Com a entrega dos projetos revisados de fundações da arena, apresentando a solução definitiva para a substituição do projeto inicial e redefinição das estruturas de fundação em estacas do tipo hélice contínua com suas respectivas dimensões e profundidades, redimensionamento dos blocos de coroamento, redimensionamento de sapatas e distribuição final das estruturas, tornou-se possível a avaliação final dos elementos referentes ao 3º termo aditivo, incluindo uma nova planilha de cálculo para supressão dos elementos a serem substituídos.

Passemos então a analisar as quantidades e preços referentes ao 3º termo aditivo, conforme a revisão da Concremat, tomando como base a planilha e preços do 3º termo aditivo e do contrato, os projetos iniciais (revisão 0), a revisão final dos projetos e memórias de cálculo de fundações do edifício principal da Arena conforme listagem apresentada no **Anexo C1**.

Considerações sobre estacas tipo hélice contínua.

Foram tomadas como referências o projeto de distribuição das estacas e o dimensionamento final da projetista inclusive com as definições de variação de SPT e profundidades finais, conforme apresentado no documento do CSBMJ, Anexo I.

Após conferidas todas as estacas e calculadas as quantidades, verificamos a necessidade de readequar a planilha do 3º aditivo gerando um acréscimo de R\$ 1.107.233,03 (Um milhão, cento e sete mil, duzentos e trinta e três reais e três centavos).

A memória de cálculo e planilhas comparativas destas considerações estão apresentadas no **Anexo A** deste documento.

Considerações sobre supressão de quantitativos e valores relativos a blocos de coroamento de estacas tipo raiz e sapatas.

Analisados os projetos verificou-se uma nova distribuição das estacas tipo hélice contínua e das sapatas e o redimensionamento das mesmas.

Em uma análise mais cuidadosa dos projetos iniciais apresentados para as fundações, notamos a necessidade de substituir a taxa de aço dos blocos de coroamento que consideramos no documento 4.8.8.017/2011/206, que era de 127,52 Kg por m³ de concreto por 70 Kg por m³ de concreto conforme média de consumo da planilha orçamentária, correção feita em planilha apresentada no Anexo B2.

Com as definições finais de projeto e o redimensionamento completo das fundações, para a devida substituição das quantidades dos elementos de fundação, tornou-se necessário a supressão total dos blocos de coroamento e sapatas entre os setores 01 a 10, totalizando um valor de R\$ 8.131.961,77 (Oito milhões, cento e trinta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), planilha apresentada no Anexo B3 deste documento.

Considerações sobre a adição de quantitativos relativos a blocos de coroamento de estacas tipo hélice contínua e sapatas.

Foi respeitada a geometria e quantificação apresentada no projeto definitivo, considerando-se o levantamento das quantificações de serviços conforme apresentado na planilha orçamentária de contrato assim como os preços unitários.

O levantamento totalizou R\$ 11.160.498,19 (Onze milhões, cento e sessenta mil, quatrocentos e noventa e oito reais e dezenove centavos) a serem acrescidos ao 3º termo aditivo.

A memória de cálculo destas considerações é apresentada no Anexo C deste documento.

Concluimos após as verificações e revisões já apresentadas que será necessário um acréscimo de R\$ 4.135.744,93 (Quatro milhões, cento e trinta e cinco mil, setecentos e quaren-

ta e nove reais e quarenta e cinco centavos) no total do 3º Termo Aditivo, conforme apresentada na planilha resumo no **Anexo D**.

A planilha orçamentária com as quantidades e valores finais do 3º termo aditivo, considerando-se substituição dos elementos de fundação do edifício principal da Arena, é apresentada no **Anexo E** deste documento, anexo que oferece um histórico do processo descrito, sendo:

- **Anexo E1** – Planilha Contratual
- **Anexo E2** – Planilha 3º Termo Aditivo
- **Anexo E3** – Planilha 3º Termo Aditivo com Supressão de Sapatas e Blocos, considerando taxa de aço para blocos de 127,52 Kg / m³ e permanência das sapatas nos setores 05 e 08.
- **Anexo E4** – Planilha 3º Termo Aditivo com Supressão de Sapatas e Blocos, considerando taxa de aço para blocos de 70,00 Kg / m³ e permanência das sapatas nos setores 05 e 08.
- **Anexo E5** – Planilha 3º Termo Aditivo com correção final pelos projetos revisados.
- **Anexo E6** – Planilha com memória de cálculo comparativa itemizada.

Ao seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos

Atenciosamente,


Eng.º Sérgio Carvalho Ravanelli
Coordenador Geral

ANEXO A
Estacas Hélices Contínuas

HK

CONCREMAT
CONSTRUTORA

Código	Descrição	Unid.	Unitário	(A) = 3º TERMO JANEIRO 2011	(B) = REVISÃO 3º TERMO (JUNHO 2011)	(B) - (A) = ADITIVO
				Quantidade	Quantidade	Quantidade
				Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO						
9	Etaca de Concreto Moldada "in loco" - Tipo Hélice Contínua					
9.1	Despesa com Mobilização e Desmobilização de Perfuradora	qto	194.112,00	1.000	194.112,00	-
9.1.1	Execução de estaca hélice contínua de Ø 40 - SPT < 30	m	325,99	2.867,600	904.784,92	2.999,03
9.1.2	Execução de estaca hélice contínua de Ø 40 - SPT >= 30	m	470,35	1.712,000	805.345,36	5.305,77
9.1.3	Execução de estaca hélice contínua de Ø 50 - SPT < 30	m	415,89	5.508,400	2.207.325,76	2.495.579,45
9.1.4	Execução de estaca hélice contínua de Ø 50 - SPT >= 30	m	601,12	4.762,000	2.129.531,52	1.351,39
9.1.5	Execução de estaca hélice contínua de Ø 60 - SPT < 30	m	558,03	2.090,400	2.868.521,71	3.542,61
9.1.6	Execução de estaca hélice contínua de Ø 60 - SPT >= 30	m	770,18	2.184,000	1.162.332,92	665,93
9.1.7	Execução de estaca hélice contínua de Ø 70 - SPT < 30	m	700,62	134,000	93.923,18	0,00
9.1.8	Execução de estaca hélice contínua de Ø 70 - SPT >= 30	m	951,16	80,000	76.092,95	0,00
9.1.9	Execução de estaca hélice contínua de Ø 80 - SPT < 30	m	655,82	2.733,600	2.334.072,48	1.488,96
9.1.10	Execução de estaca hélice contínua de Ø 80 - SPT >= 30	m	1.141,10	1.632,000	1.892.257,23	4.267,74
9.1.11	Teste de execução para estaca hélice	m	3,67	23.492,000	86.215,64	22.805,60
9.1.12	Ensaio de placa e prova de carga horizontal	m	2,05	23.492,000	48.158,60	48.751,48
TOTAL DO ITEM 09				14.343.093,76	16.459.276	1.107.233,04

8 ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO						
8.1	Etaca De Concreto Moldada "in loco" - Tipo Bai					
8.1.1	Despesa com Mobilização e Desmobilização de Perfuradora	qto	61.646,90	1.000	61.646,90	
8.1.2	Execução de estaca em solo, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo R427 Ø 200mm	m	392,58	56,000	10.784,48	
8.1.3	Execução de estaca em solo, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo R427 Ø 150mm	m	278,90	1.596,000	382.880,40	
8.1.4	Execução de estaca em solo, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo R427 Ø 110mm	m	325,89	366,000	119.275,74	
8.1.5	Execução de estaca em solo, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo R427 Ø 100mm	m	420,55	240,000	100.932,00	
8.1.6	Execução de estaca em rocha, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo R427 Ø 310mm	m	634,11	488,000	399.445,68	
8.1.7	Execução de estaca em solo, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo R427 Ø 100mm	m	907,55	320,000	290.416,00	
8.1.8	Execução de estaca em solo, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo R427 Ø 110mm - tipo inclinado	m	443,36	576,000	255.375,36	
8.1.9	Execução de estaca em rocha, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo R427 Ø 110mm - tipo inclinado	m	979,07	768,000	751.975,76	
TOTAL DO ITEM 08				2.282.682,32	2.282.682,32	

DIFERENÇA REAL ENTRE O 3º E COMPLEMENTO DO 3º TERMO ADITIVO - ESTACAS HÉLICES

13.167.614,46

1.107.233,02

7/2/

CONCREMAT

REFERENCES

ESTACA	Setor	Elaço	Destaca (mm)	Localização		SONDAGEM SPT			ESTACA				
				Long.	Transv.	Nº	Cota		Total	Profundidade			
							Terreno	SPT = 30		Terreno	Pontia	< 30	≥ 30
001	OESTE	S01	400	8	G	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60
002	OESTE	S01	400	9	G	28	178,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60
003	OESTE	S01	400	9	G	28	178,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60
004	OESTE	S01	400	8	G	28	178,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60
005	OESTE	S01	600	9	G	11	177,930	168,930	173,500	160,000	13,500	4,570	8,93
006	OESTE	S01	600	9	G	11	177,930	168,930	173,500	160,000	13,500	4,570	8,93
007	OESTE	S01	600	9	G	11	177,930	168,930	173,500	160,000	13,500	4,570	8,93
008	OESTE	S01	600	9	G	11	177,930	168,930	173,500	160,000	13,500	4,570	8,93
009	OESTE	S01	400	13	G	31	179,079	169,079	173,500	163,000	10,500	4,421	5,08
010	OESTE	S01	400	13	G	31	179,079	169,079	173,500	163,000	10,500	4,421	5,08
011	OESTE	S01	400	13	G	31	179,079	169,079	173,500	163,000	10,500	4,421	5,08
012	OESTE	S01	400	13	G	31	179,079	169,079	173,500	163,000	10,500	4,421	5,08
013	OESTE	S01	400	14	G	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
014	OESTE	S01	400	14	G	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
015	OESTE	S01	400	14	G	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
016	OESTE	S01	400	14	G	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
017	OESTE	S01	400	15	G	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
018	OESTE	S01	400	15	G	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
019	OESTE	S01	400	15	G	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
020	OESTE	S01	400	15	G	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
021	OESTE	S01	400	16	G	36	178,281	176,281	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
022	OESTE	S01	400	16	G	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
023	OESTE	S01	400	9	F	11	177,930	168,930	173,500	163,000	10,500	4,570	5,93
028	OESTE	S01	400	9	F	11	177,930	168,930	173,500	163,000	10,500	4,570	5,93
029	OESTE	S01	400	9	F	11	177,930	168,930	173,500	163,000	10,500	4,570	5,93
030	OESTE	S01	400	9	F	11	177,930	168,930	173,500	163,000	10,500	4,570	5,93
031	OESTE	S01	400	10	F	11	177,930	168,930	173,500	163,000	10,500	4,570	5,93
032	OESTE	S01	400	10	F	11	177,930	168,930	173,500	163,000	10,500	4,570	5,93
033	OESTE	S01	400	10	F	11	177,930	168,930	173,500	163,000	10,500	4,570	5,93
034	OESTE	S01	400	10	F	11	177,930	168,930	173,500	163,000	10,500	4,570	5,93
035	OESTE	S01	400	11	F	31	179,079	169,079	173,500	163,000	10,500	4,421	6,08
036	OESTE	S01	400	11	F	31	179,079	169,079	173,500	163,000	10,500	4,421	6,08
037	OESTE	S01	400	11	F	31	179,079	169,079	173,500	163,000	10,500	4,421	6,08
038	OESTE	S01	400	11	F	31	179,079	169,079	173,500	163,000	10,500	4,421	6,08
039	OESTE	S01	400	12	F	31	179,079	169,079	173,500	163,000	10,500	4,421	6,08
040	OESTE	S01	400	12	F	31	179,079	169,079	173,500	163,000	10,500	4,421	6,08
041	OESTE	S01	400	12	F	31	179,079	169,079	173,500	163,000	10,500	4,421	6,08
042	OESTE	S01	400	12	F	31	179,079	169,079	173,500	163,000	10,500	4,421	6,08
043	OESTE	S01	400	13	F	31	179,079	169,079	173,500	163,000	10,500	4,421	6,08
044	OESTE	S01	400	13	F	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
045	OESTE	S01	400	13	F	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
046	OESTE	S01	400	13	F	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
047	OESTE	S01	400	14	F	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
048	OESTE	S01	400	14	F	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
049	OESTE	S01	400	14	F	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
050	OESTE	S01	400	14	F	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
051	OESTE	S01	400	15	F	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
052	OESTE	S01	400	15	F	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
053	OESTE	S01	400	15	F	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
054	OESTE	S01	400	15	F	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
055	OESTE	S01	400	16	F	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
056	OESTE	S01	400	16	F	13	177,240	171,240	173,500	163,000	10,500	2,260	8,24
057	OESTE	S01	400	8	E	14	177,930	168,930	173,500	163,000	10,500	4,570	5,93
058	OESTE	S01	400	8	E	14	177,930	168,930	173,500	163,000	10,500	4,570	5,93
059	OESTE	S01	400	8	E	11	177,930	168,930	173,500	163,000	10,500	4,570	5,93
060	OESTE	S01	400	9	E	11	177,930	168,930	173,500	163,000	10,500	4,570	5,93
061	OESTE	S01	500	9	E	11	177,930	168,930	173,500	161,000	12,500	4,570	7,93
062	OESTE	S01	500	9	E	11	177,930	168,930	173,500	161,000	12,500	4,570	7,93
063	OESTE	S01	500	9	E	11	177,930	168,930	173,500	161,000	12,500	4,570	7,93
064	OESTE	S01	500	9	E	11	177,930	168,930	173,500	161,000	12,500	4,570	7,93
065	OESTE	S01	500	10	E	11	177,930	168,930	173,500	161,000	12,500	4,570	7,93
066	OESTE	S01	500	10	E	11	177,930	168,930	173,500	161,000	12,500	4,570	7,93
067	OESTE	S01	500	10	E	11	177,930	168,930	173,500	161,000	12,500	4,570	7,93
068	OESTE	S01	500	10	E	11	177,930	168,930	173,500	161,000	12,500	4,570	7,93
069	OESTE	S01	500	11	E	11	177,930	168,930	173,500	161,000	12,500	4,570	7,93
070	OESTE	S01	500	11	E	11	177,930	168,930	173,500	161,000	12,500	4,570	7,93
071	OESTE	S01	500	11	E	11	177,930	168,930	173,500	161,000	12,500	4,570	7,93
072	OESTE	S01	500	11	E	11	177,930	168,930	173,500	161,000	12,500	4,570	7,93
073	OESTE	S01	500	12	E	31	179,079	169,079	173,500	161,000	12,500	4,421	6,08
074	OESTE	S01	500	12	E	31	179,079	169,079	173,500	161,000	12,500	4,421	6,08
075	OESTE	S01	500	12	E	31	179,079	169,079	173,500	161,000	12,500	4,421	6,08
076	OESTE	S01	500	12	E	31	179,079	169,079	173,500	161,000	12,500	4,421	6,08
077	OESTE	S01	500	13	E	13	177,240	171,240	173,500	161,000	12,500	2,260	10,24
078	OESTE	S01	500	13	E	13	177,240	171,240	173,500	161,000	12,500	2,260	10,24
079	OESTE	S01	500	13	E	13	177,240	171,240	173,500	161,000	12,500	2,260	10,24
080	OESTE	S01	500	14	E	13	177,240	171,240	173,500	161,000	12,500	2,260	10,24
081	OESTE	S01	500	14	E	13	177,240	171,240	173,500	161,000	12,500	2,260	10,24
082	OESTE	S01	500	14	E	13	177,240	171,240	173,500	161,000	12,500	2,260	10,24
083	OESTE	S01	500	14	E	13	177,240	171,240	173,500	161,000	12,500	2,260	10,24

CONCREMAT

ENGINEERING

ESTACA	Setor	Etapas	Distancia (mm)	Localização		SONDAGEM SPT				ESTACA			
				Long.	Transv.	Nº	Cota		Cota	Profundidade			
							Terreno	SPT = 30					
084	CESTE	S01	500	14	E	13	177,240	171,240	173,500	181,000	12,500	2,260	10,24
085	CESTE	S01	500	15	E	13	177,240	171,240	173,500	181,000	12,500	2,260	10,24
086	CESTE	S01	500	15	E	13	177,240	171,240	173,500	181,000	12,500	2,260	10,24
087	CESTE	S01	500	15	E	13	177,240	171,240	173,500	181,000	12,500	2,260	10,24
088	CESTE	S01	500	15	E	13	177,240	171,240	173,500	181,000	12,500	2,260	10,24
089	CESTE	S01	500	15	E	13	177,240	171,240	173,500	181,000	12,500	2,260	10,24
090	CESTE	S01	500	18	E	13	177,240	171,240	173,500	181,000	12,500	2,260	10,24
091	CESTE	S01	500	8	D	11	177,830	168,930	173,500	181,000	12,500	4,570	7,93
092	CESTE	S01	500	8	D	11	177,830	168,930	173,500	181,000	12,500	4,570	7,93
093	CESTE	S01	500	8	D	11	177,830	168,930	173,500	181,000	12,500	4,570	7,93
094	CESTE	S01	500	8	D	11	177,830	168,930	173,500	181,000	12,500	4,570	7,93
095	CESTE	S01	500	9	D	11	177,830	168,930	173,500	181,000	12,500	4,570	7,93
096	CESTE	S01	500	9	D	11	177,830	168,930	173,500	181,000	12,500	4,570	7,93
097	CESTE	S01	500	9	D	11	177,830	168,930	173,500	181,000	12,500	4,570	7,93
098	CESTE	S01	500	9	D	11	177,830	168,930	173,500	181,000	12,500	4,570	7,93
099	CESTE	S01	500	10	D	11	177,830	168,930	173,500	181,000	12,500	4,570	7,93
100	CESTE	S01	500	10	D	11	177,830	168,930	173,500	181,000	12,500	4,570	7,93
101	CESTE	S01	500	10	D	11	177,830	168,930	173,500	181,000	12,500	4,570	7,93
102	CESTE	S01	500	10	D	11	177,830	168,930	173,500	181,000	12,500	4,570	7,93
103	CESTE	S01	500	11	D	12	175,335	167,335	173,500	181,000	12,500	6,165	6,34
104	CESTE	S01	500	11	D	12	175,335	167,335	173,500	181,000	12,500	6,165	6,34
105	CESTE	S01	500	11	D	12	175,335	167,335	173,500	181,000	12,500	6,165	6,34
106	CESTE	S01	500	11	D	12	175,335	167,335	173,500	181,000	12,500	6,165	6,34
107	CESTE	S01	500	12	D	12	175,335	167,335	173,500	181,000	12,500	6,165	6,34
108	CESTE	S01	500	12	D	12	175,335	167,335	173,500	181,000	12,500	6,165	6,34
109	CESTE	S01	500	12	D	12	175,335	167,335	173,500	181,000	12,500	6,165	6,34
110	CESTE	S01	500	12	D	12	175,335	167,335	173,500	181,000	12,500	6,165	6,34
111	CESTE	S01	500	13	D	13	177,240	171,240	173,500	181,000	12,500	2,260	10,24
112	CESTE	S01	500	13	D	13	177,240	171,240	173,500	181,000	12,500	2,260	10,24
113	CESTE	S01	500	13	D	13	177,240	171,240	173,500	181,000	12,500	2,260	10,24
114	CESTE	S01	500	13	D	13	177,240	171,240	173,500	181,000	12,500	2,260	10,24
115	CESTE	S01	500	14	D	13	177,240	171,240	173,500	181,000	12,500	2,260	10,24
116	CESTE	S01	500	14	D	13	177,240	171,240	173,500	181,000	12,500	2,260	10,24
117	CESTE	S01	500	14	D	13	177,240	171,240	173,500	181,000	12,500	2,260	10,24
118	CESTE	S01	500	14	D	13	177,240	171,240	173,500	181,000	12,500	2,260	10,24
119	CESTE	S01	500	15	D	13	177,240	171,240	173,500	180,000	13,500	2,260	11,24
120	CESTE	S01	500	15	D	13	177,240	171,240	173,500	180,000	13,500	2,260	11,24
121	CESTE	S01	500	15	D	13	177,240	171,240	173,500	180,000	13,500	2,260	11,24
122	CESTE	S01	500	15	D	13	177,240	171,240	173,500	180,000	13,500	2,260	11,24
123	CESTE	S01	500	18	D	13	177,240	171,240	173,500	181,000	12,500	2,260	10,24
124	CESTE	S01	500	18	D	13	177,240	171,240	173,500	181,000	12,500	2,260	10,24
125	CESTE	S01	600	8	C	30	177,348	171,348	173,500	180,000	13,500	2,154	11,35
126	CESTE	S01	600	8	C	30	177,348	171,348	173,500	180,000	13,500	2,154	11,35
127	CESTE	S01	600	8	C	30	177,348	171,348	173,500	180,000	13,500	2,154	11,35
128	CESTE	S01	600	8	C	30	177,348	171,348	173,500	180,000	13,500	2,154	11,35
129	CESTE	S01	600	9	C	11	177,830	168,930	173,500	180,000	13,500	4,570	8,93
130	CESTE	S01	600	9	C	11	177,830	168,930	173,500	180,000	13,500	4,570	8,93
131	CESTE	S01	600	9	C	30	177,348	171,348	173,500	180,000	13,500	2,154	11,35
132	CESTE	S01	600	9	C	30	177,348	171,348	173,500	180,000	13,500	2,154	11,35
133	CESTE	S01	600	10	C	12	175,335	167,335	173,500	180,000	13,500	6,165	7,34
134	CESTE	S01	600	10	C	12	175,335	167,335	173,500	180,000	13,500	6,165	7,34
135	CESTE	S01	600	10	C	12	175,335	167,335	173,500	180,000	13,500	6,165	7,34
136	CESTE	S01	600	10	C	12	175,335	167,335	173,500	180,000	13,500	6,165	7,34
137	CESTE	S01	600	11	C	12	175,335	167,335	173,500	180,000	13,500	6,165	7,34
138	CESTE	S01	600	11	C	12	175,335	167,335	173,500	180,000	13,500	6,165	7,34
139	CESTE	S01	600	11	C	12	175,335	167,335	173,500	180,000	13,500	6,165	7,34
140	CESTE	S01	600	11	C	12	175,335	167,335	173,500	180,000	13,500	6,165	7,34
141	CESTE	S01	600	12	C	12	175,335	167,335	173,500	180,000	13,500	6,165	7,34
142	CESTE	S01	600	12	C	12	175,335	167,335	173,500	180,000	13,500	6,165	7,34
143	CESTE	S01	600	12	C	12	175,335	167,335	173,500	180,000	13,500	6,165	7,34
144	CESTE	S01	600	12	C	12	175,335	167,335	173,500	180,000	13,500	6,165	7,34
145	CESTE	S01	600	13	C	12	175,335	167,335	173,500	180,000	13,500	6,165	7,34
146	CESTE	S01	600	13	C	12	175,335	167,335	173,500	180,000	13,500	6,165	7,34
147	CESTE	S01	600	13	C	12	175,335	167,335	173,500	180,000	13,500	6,165	7,34
148	CESTE	S01	600	13	C	12	175,335	167,335	173,500	180,000	13,500	6,165	7,34
149	CESTE	S01	600	14	C	13	177,240	171,240	173,500	180,000	13,500	2,260	11,24
150	CESTE	S01	600	14	C	13	177,240	171,240	173,500	180,000	13,500	2,260	11,24
151	CESTE	S01	600	14	C	12	175,335	167,335	173,500	180,000	13,500	6,165	7,34
152	CESTE	S01	600	14	C	35	177,319	174,319	173,500	180,000	13,500	0,000	13,50
153	CESTE	S01	600	15	C	13	177,240	171,240	173,500	180,000	13,500	2,260	11,24
154	CESTE	S01	600	15	C	13	177,240	171,240	173,500	180,000	13,500	2,260	11,24
155	CESTE	S01	600	15	C	35	177,319	174,319	173,500	180,000	13,500	0,000	13,50
156	CESTE	S01	600	15	C	13	177,240	171,240	173,500	180,000	13,500	2,260	11,24
157	CESTE	S01	600	16	C	13	177,240	171,240	173,500	180,000	13,500	2,260	11,24
158	CESTE	S01	600	16	C	13	177,240	171,240	173,500	180,000	13,500	2,260	11,24
159	CESTE	S01	600	11	B	12	175,335	167,335	173,500	180,000	13,500	6,165	7,34
160	CESTE	S01	600	11	B	12	175,335	167,335	173,500	180,000	13,500	6,165	7,34
161	CESTE	S01	600	11	B	12	175,335	167,335	173,500	180,000	13,500	6,165	7,34
162	CESTE	S01	600	11	B	12	175,335	167,335	173,500	180,000	13,500	6,165	7,34

CONCREMAT

ENGENHARIA

ESTACA	Setor	Etapa	Øestaca (mm)	Localização		SONDAGEM SPT				ESTACA			
				Long.	Transv.	Nº	Cota		Cota	Profundidade			
							Terreno	SPT # 30				Terreno	Ponta
163	OESTE	S01	600	12	B	12	175,335	187,335	173,500	160,000	13,500	8,165	7,34
164	OESTE	S01	600	12	B	12	175,335	187,335	173,500	160,000	13,500	8,165	7,34
165	OESTE	S01	600	12	B	12	175,335	187,335	173,500	160,000	13,500	8,165	7,34
166	OESTE	S01	600	12	B	12	175,335	187,335	173,500	160,000	13,500	8,165	7,34
167	OESTE	S01	600	11	A	12	175,335	187,335	173,500	160,000	13,500	8,165	7,34
168	OESTE	S01	600	11	A	12	175,335	187,335	173,500	160,000	13,500	8,165	7,34
169	OESTE	S01	600	11	A	12	175,335	187,335	173,500	160,000	13,500	8,165	7,34
170	OESTE	S01	600	11	A	12	175,335	187,335	173,500	160,000	13,500	8,165	7,34
171	ORFESTE	S01	400	17	A*	35	177,319	174,319	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
171	OESTE	S01	600	12	A	12	175,335	187,335	173,500	160,000	13,500	8,165	7,34
172	OESTE	S01	600	12	A	12	175,335	187,335	173,500	160,000	13,500	8,165	7,34
173	OESTE	S01	600	12	A	12	175,335	187,335	173,500	160,000	13,500	8,165	7,34
174	OESTE	S01	600	12	A	12	175,335	187,335	173,500	160,000	13,500	8,165	7,34
175	OESTE	S01	400	11	A*	30	177,348	171,348	173,500	163,000	10,500	2,154	8,35
176	OESTE	S01	400	11	A*	30	177,348	171,348	173,500	163,000	10,500	2,154	8,35
177	OESTE	S01	400	12	A*	35	177,319	174,319	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
178	OESTE	S01	400	12	A*	35	177,319	174,319	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
179	OESTE	S01	400	13	A*	35	177,319	174,319	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
180	OESTE	S01	400	13	A*	35	177,319	174,319	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
181	OESTE	S01	400	14	A*	35	177,319	174,319	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
182	OESTE	S01	400	14	A*	35	177,319	174,319	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
183	OESTE	S01	400	15	A*	35	177,319	174,319	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
184	OESTE	S01	400	10	A*	30	177,348	171,348	173,500	163,000	10,500	7,954	8,35
185	OESTE	S01	400	11	A*	30	177,348	171,348	173,500	163,000	10,500	7,954	8,35
186	OESTE	S01	400	12	A*	35	177,319	174,319	173,500	163,000	10,500	4,981	11,32
187	OESTE	S01	400	13	A*	35	177,319	174,319	173,500	163,000	10,500	4,981	11,32
188	OESTE	S01	400	14	A*	35	177,319	174,319	173,500	163,000	10,500	4,981	11,32
189	OESTE	S01	400	15	A*	35	177,319	174,319	173,500	163,000	10,500	4,981	11,32
190	OESTE	S01	400	15	A*	35	177,319	174,319	173,500	163,000	10,500	4,981	11,32
191	OESTE	S01	400	7	B	30	177,348	171,348	173,500	163,000	10,500	2,154	8,35
193	OESTE	S01	400	7	A	30	177,348	171,348	173,500	163,000	10,500	2,154	8,35
194	OESTE	S01	500	10	G	11	177,830	168,830	173,500	161,000	12,500	4,570	7,93
195	OESTE	S01	500	11	G	31	178,079	169,079	173,500	161,000	12,500	4,421	8,08
196	OESTE	S01	500	12	G	31	178,079	169,079	173,500	161,000	12,500	4,421	8,08
197	OESTE	S01	500	10	G	11	177,830	168,830	173,500	161,000	12,500	4,570	7,93
198	OESTE	S01	500	11	G	31	178,079	169,079	173,500	161,000	12,500	4,421	8,08
199	OESTE	S01	500	12	G	31	178,079	169,079	173,500	161,000	12,500	4,421	8,08
206	OESTE	S01	800	8	B	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
207	OESTE	S01	800	8	B	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
208	OESTE	S01	800	8	B	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
209	OESTE	S01	800	9	B	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
210	OESTE	S01	800	9	B	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
211	OESTE	S01	800	9	B	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
212	OESTE	S01	800	10	B	12	175,335	167,335	173,500	158,000	15,500	8,165	9,34
213	OESTE	S01	800	8	B	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
214	OESTE	S01	800	8	B	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
215	OESTE	S01	800	8	B	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
216	OESTE	S01	800	9	B	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
217	OESTE	S01	800	9	B	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
218	OESTE	S01	800	9	B	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
219	OESTE	S01	800	10	B	12	175,335	167,335	173,500	158,000	15,500	8,165	9,34
220	OESTE	S01	800	8	B	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
221	OESTE	S01	800	8	B	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
222	OESTE	S01	800	8	B	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
223	OESTE	S01	800	9	B	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
224	OESTE	S01	800	9	B	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
225	OESTE	S01	800	9	B	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
226	OESTE	S01	800	10	B	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
227	OESTE	S01	800	8	A	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
228	OESTE	S01	800	8	A	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
229	OESTE	S01	800	8	A	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
230	OESTE	S01	800	9	A	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
231	OESTE	S01	800	9	A	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
232	OESTE	S01	800	9	A	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
233	OESTE	S01	800	10	A	30	177,348	171,348	173,500	158,000	15,500	2,154	13,35
234	OESTE	S01	800	13	B	12	175,335	167,335	173,500	158,000	15,500	8,165	9,34
235	OESTE	S01	800	13	B	12	175,335	167,335	173,500	158,000	15,500	8,165	9,34
236	OESTE	S01	800	13	B	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
237	OESTE	S01	800	14	B	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
238	OESTE	S01	800	14	B	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
239	OESTE	S01	800	15	B	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
240	OESTE	S01	800	15	B	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
241	OESTE	S01	800	13	B	12	175,335	167,335	173,500	158,000	15,500	8,165	9,34
242	OESTE	S01	800	13	B	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
243	OESTE	S01	800	13	B	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
244	OESTE	S01	800	14	B	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
245	OESTE	S01	800	14	B	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
246	OESTE	S01	800	15	B	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50

CONCREMAT

ENGINEERING

ESTACA	Setor	Etapa	Distância (mm)	Localização		SONDAGEM SPT				ESTACA			
				Long.	Transv.	Nº	Cota		Cota		Total	Profundidade	
							Terreno	SPT = 30	Terreno	Ponta		< 30	≥ 30
247	OESTE	S01	800	15	B	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
248	OESTE	S01	800	13	B*	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
249	OESTE	S01	800	13	B*	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
250	OESTE	S01	800	13*	B*	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
251	OESTE	S01	800	14	B*	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
252	OESTE	S01	800	14*	B*	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
253	OESTE	S01	800	15	B*	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
254	OESTE	S01	800	15	B*	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
255	OESTE	S01	800	13	A	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
256	OESTE	S01	800	13	A	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
257	OESTE	S01	800	13*	A	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
258	OESTE	S01	800	14	A	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
259	OESTE	S01	800	14*	A	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
260	OESTE	S01	800	15	A	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
261	OESTE	S01	800	15	A	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
08A	OESTE	S01	800	8	A	11	177,830	168,930	173,500	160,000	13,500	4,175	8,34
08B	OESTE	S01	800	11-12	A-B	12	175,335	167,335	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
012	OESTE	S01	800	11-12	A-B	12	175,335	167,335	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
013	OESTE	S01	800	11-12	A-B	12	175,335	167,335	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
014	OESTE	S01	800	11-12	A-B	12	175,335	167,335	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
015	OESTE	S01	800	11-12	A-B	12	175,335	167,335	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
016	OESTE	S01	800	11-12	A-B	12	175,335	167,335	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
017	OESTE	S01	800	11-12	A-B	12	175,335	167,335	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
001	LESTE	S02	800	19	Y	42	178,715	179,035	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
002	LESTE	S02	800	19	Y	42	178,715	179,035	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
003	LESTE	S02	800	19	Y	42	178,715	179,035	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
004	LESTE	S02	800	19	Y	42	178,715	179,035	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
005	LESTE	S02	800	20	Y	42	178,715	179,035	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
006	LESTE	S02	800	20	Y	42	178,715	179,035	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50

CONCREMAT
INGEGNERIA

ENGENDERING

ESTACA	Setor	Etapas	Orestaca (mm)	Localização		SONDAGEM SPT					ESTACA		
						Cota			Cota		Profundidade		
				Long.	Transv.	Nº	Terreno	SPT = 30	Terreno	Ponta	Total	< 30	≥ 30
057	LESTE	S02	600	17	V	05	175,290	174,290	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
058	LESTE	S02	600	17	V	05	175,290	174,290	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
059	LESTE	S02	600	17	V	05	175,290	174,290	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
060	LESTE	S02	600	17	V	05	175,290	174,290	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
061	LESTE	S02	600	18	V	04	175,290	174,290	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
062	LESTE	S02	600	18	V	05	175,290	174,290	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
063	LESTE	S02	600	18	V	05	175,290	174,290	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
064	LESTE	S02	600	18	V	05	175,290	174,290	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
065	LESTE	S02	600	19	V	05	175,290	174,290	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
066	LESTE	S02	600	19	V	05	175,290	174,290	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
067	LESTE	S02	600	19	V	05	175,290	174,290	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
068	LESTE	S02	600	19	V	05	175,290	174,290	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
069	LESTE	S02	600	20	V	42	178,715	179,035	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
070	LESTE	S02	600	20	V	42	178,715	179,035	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
071	LESTE	S02	600	20	V	42	178,715	179,035	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
072	LESTE	S02	600	20	V	42	178,715	179,035	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
073	LESTE	S02	600	21	V	20	179,450	178,450	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
074	LESTE	S02	600	21	V	20	179,450	178,450	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
075	LESTE	S02	600	21	V	20	179,450	178,450	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
076	LESTE	S02	600	21	V	20	179,450	178,450	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
077	LESTE	S02	600	22	V	20	179,450	178,450	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
078	LESTE	S02	600	22	V	20	179,450	178,450	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
079	LESTE	S02	600	22	V	20	179,450	178,450	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
080	LESTE	S02	600	22	V	20	179,450	178,450	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
081	LESTE	S02	500	23	V	20	179,450	178,450	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
082	LESTE	S02	500	23	V	20	179,450	178,450	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
083	LESTE	S02	500	23	V	20	179,450	178,450	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
084	LESTE	S02	500	23	V	18	179,050	177,050	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
085	LESTE	S02	500	15	U	05	175,290	174,290	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
086	LESTE	S02	500	15	U	05	175,290	174,290	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
087	LESTE	S02	500	18	U	05	175,290	174,290	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
088	LESTE	S02	500	16	U	05	175,290	174,290	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
089	LESTE	S02	500	16	U	05	175,290	174,290	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
090	LESTE	S02	500	16	U	05	175,290	174,290	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
091	LESTE	S02	500	17	U	05	175,290	174,290	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
092	LESTE	S02	500	17	U	05	175,290	174,290	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
093	LESTE	S02	500	17	U	05	175,290	174,290	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
094	LESTE	S02	500	17	U	05	175,290	174,290	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
095	LESTE	S02	500	18	U	05	175,290	174,290	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
096	LESTE	S02	500	18	U	05	175,290	174,290	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
097	LESTE	S02	500	18	U	05	175,290	174,290	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
098	LESTE	S02	500	18	U	37	179,886	177,886	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
099	LESTE	S02	500	19	U	37	179,886	177,886	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
100	LESTE	S02	500	19	U	37	179,886	177,886	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
101	LESTE	S02	500	19	U	37	179,886	177,886	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
102	LESTE	S02	500	19	U	37	179,886	177,886	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
103	LESTE	S02	500	20	U	37	179,886	177,886	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
104	LESTE	S02	500	20	U	37	179,886	177,886	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
105	LESTE	S02	500	20	U	37	179,886	177,886	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
106	LESTE	S02	500	20	U	37	179,886	177,886	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
107	LESTE	S02	500	21	U	20	179,450	178,450	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
108	LESTE	S02	500	21	U	20	179,450	178,450	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
109	LESTE	S02	500	21	U	20	179,450	178,450	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
110	LESTE	S02	500	22	U	18	179,050	177,050	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
111	LESTE	S02	500	22	U	18	179,050	177,050	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
112	LESTE	S02	500	22	U	18	179,050	177,050	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
113	LESTE	S02	500	22	U	18	179,050	177,050	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
114	LESTE	S02	500	22	U	18	179,050	177,050	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
115	LESTE	S02	400	23	U	18	179,050	177,050	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
116	LESTE	S02	400	23	U	18	179,050	177,050	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
117	LESTE	S02	400	23	U	18	179,050	177,050	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
118	LESTE	S02	400	23	U	18	179,050	177,050	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
119	LESTE	S02	400	15	T	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	8,230	4,26
120	LESTE	S02	400	15	T	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	8,230	4,26
121	LESTE	S02	400	16	T	37	179,886	177,886	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
122	LESTE	S02	400	16	T	37	179,886	177,886	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
123	LESTE	S02	400	16	T	37	179,886	177,886	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
124	LESTE	S02	400	16	T	37	179,886	177,886	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
125	LESTE	S02	400	17	T	37	179,886	177,886	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
126	LESTE	S02	400	17	T	37	179,886	177,886	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
127	LESTE	S02	400	17	T	37	179,886	177,886	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
128	LESTE	S02	400	17	T	37	179,886	177,886	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
129	LESTE	S02	400	18	T	37	179,886	177,886	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
130	LESTE	S02	400	18	T	37	179,886	177,886	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
131	LESTE	S02	400	18	T	37	179,886	177,886	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
132	LESTE	S02	400	18	T	37	179,886	177,886	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
133	LESTE	S02	400	19	T	37	179,886	177,886	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
134	LESTE	S02	400	19	T	37	179,886	177,886	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
135	LESTE	S02	400	19	T	37	179,886	177,886	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50

CONCREMAT

INGENHARIA

ESTACA	Setor	Etapa	Øestaca (mm)	Localização		SONDAGEM SPT					ESTACA		
						N°	Cota		Cota	Profundidade			
				Long.	Transv.		Terreno	SPT = 30			Terreno	Ponta	Total
136	LESTE	S02	400	18	T	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
137	LESTE	S02	400	20	T	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
138	LESTE	S02	400	20	T	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
139	LESTE	S02	400	20	T	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
140	LESTE	S02	400	20	T	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
141	LESTE	S02	400	21	T	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
142	LESTE	S02	400	21	T	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
143	LESTE	S02	400	21	T	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
144	LESTE	S02	400	21	T	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
145	LESTE	S02	400	22	T	18	179.050	177.050	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
146	LESTE	S02	400	22	T	18	179.050	177.050	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
147	LESTE	S02	400	22	T	41	179.671	181.577	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
148	LESTE	S02	400	22	T	18	179.050	177.050	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
153	LESTE	S02	400	15	S	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
154	LESTE	S02	400	15	S	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
155	LESTE	S02	400	16	S	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
156	LESTE	S02	400	16	S	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
157	LESTE	S02	400	16	S	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
158	LESTE	S02	400	16	S	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
159	LESTE	S02	400	17	S	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
160	LESTE	S02	400	17	S	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
161	LESTE	S02	400	17	S	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
162	LESTE	S02	400	17	S	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
163	LESTE	S02	400	18	S	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
164	LESTE	S02	400	18	S	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
165	LESTE	S02	400	18	S	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
166	LESTE	S02	400	18	S	37	179.886	177.888	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
167	LESTE	S02	400	23	S	41	179.671	181.577	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
168	LESTE	S02	400	23	S	41	179.671	181.577	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
169	LESTE	S02	400	23	S	41	179.671	181.577	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
170	LESTE	S02	400	23	S	41	179.671	181.577	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
175	LESTE	S02	800	16	Y	38	168.347	168.347	173.500	158.000	15.500	5.153	10.35
176	LESTE	S02	800	16	Y	38	168.347	168.347	173.500	158.000	15.500	5.153	10.35
177	LESTE	S02	800	16'	Y	38	168.347	168.347	173.500	158.000	15.500	5.153	10.35
178	LESTE	S02	800	17	Y	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
179	LESTE	S02	800	17'	Y	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
180	LESTE	S02	800	18	Y	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
181	LESTE	S02	800	18	Y	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
182	LESTE	S02	800	16	Y	38	168.347	168.347	173.500	158.000	15.500	5.153	10.35
183	LESTE	S02	800	16	Y	38	168.347	168.347	173.500	158.000	15.500	5.153	10.35
184	LESTE	S02	800	17	Y	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
185	LESTE	S02	800	17	Y	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
186	LESTE	S02	800	17'	Y	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
187	LESTE	S02	800	18	Y	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
188	LESTE	S02	800	18	Y	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
189	LESTE	S02	800	16	X	38	168.347	168.347	173.500	158.000	15.500	5.153	10.35
190	LESTE	S02	800	16	X	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
191	LESTE	S02	800	16'	X	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
192	LESTE	S02	800	17	X	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
193	LESTE	S02	800	17'	X	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
194	LESTE	S02	800	18	X	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
195	LESTE	S02	800	18	X	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
196	LESTE	S02	800	16	X	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
197	LESTE	S02	800	16	X	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
198	LESTE	S02	800	16'	X	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
199	LESTE	S02	800	17	X	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
200	LESTE	S02	800	17'	X	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
201	LESTE	S02	800	18	X	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
202	LESTE	S02	800	18	X	05	175.290	174.290	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
203	LESTE	S02	800	21	Y	42	178.715	179.035	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
204	LESTE	S02	800	21'	Y	42	178.715	179.035	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
205	LESTE	S02	800	21'	Y	42	178.715	179.035	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
206	LESTE	S02	800	22	Y	20	179.450	176.450	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
207	LESTE	S02	800	22'	Y	20	179.450	176.450	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
208	LESTE	S02	800	22'	Y	20	179.450	176.450	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
209	LESTE	S02	800	23	Y	20	179.450	176.450	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
210	LESTE	S02	800	21	Y	42	178.715	179.035	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
211	LESTE	S02	800	21'	Y	42	178.715	179.035	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
212	LESTE	S02	800	21'	Y	20	179.450	176.450	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
213	LESTE	S02	800	22	Y	20	179.450	176.450	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
214	LESTE	S02	800	22'	Y	20	179.450	176.450	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
215	LESTE	S02	800	22'	Y	20	179.450	176.450	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
216	LESTE	S02	800	23	Y	20	179.450	176.450	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
217	LESTE	S02	800	21	X	42	178.715	179.035	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
218	LESTE	S02	800	21'	X	42	178.715	179.035	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
219	LESTE	S02	800	21'	X	20	179.450	176.450	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
220	LESTE	S02	800	22	X	20	179.450	176.450	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
221	LESTE	S02	800	22'	X	20	179.450	176.450	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
222	LESTE	S02	800	22'	X	20	179.450	176.450	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50

CONCREMAT

ENCENHARIA

ESTACA	Setor	Etapa	Øestaca (mm)	Localização		SONDAGEM SPT					ESTACA		
						Nº	Cota		Terreno	Cota		Total	Profundidade
				Long.	Transv.		SPT = 30	Terreno		Porta	< 30		≥ 30
223	LESTE	S02	800	23	X	20	179.450	178.450	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
224	LESTE	S02	800	21	X	42	178.715	179.035	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
225	LESTE	S02	800	21	X	42	178.715	179.035	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
226	LESTE	S02	800	21	X	20	179.450	178.450	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
227	LESTE	S02	800	22	X	20	179.450	178.450	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
228	LESTE	S02	800	22	X	20	179.450	178.450	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
229	LESTE	S02	800	22	X	20	179.450	178.450	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
230	LESTE	S02	800	23	X	20	179.450	178.450	173.500	158.000	15.500	0.000	15.50
231	LESTE	S02	500	19	S	37	179.898	177.886	173.500	161.000	12.500	0.000	12.50
232	LESTE	S02	500	20	S	37	179.898	177.886	173.500	161.000	12.500	0.000	12.50
233	LESTE	S02	500	21	S	37	179.898	177.886	173.500	161.000	12.500	0.000	12.50
234	LESTE	S02	500	19	S	37	179.898	177.886	173.500	161.000	12.500	0.000	12.50
235	LESTE	S02	500	20	S	37	179.898	177.886	173.500	161.000	12.500	0.000	12.50
236	LESTE	S02	500	21	S	41	179.871	181.577	173.500	161.000	12.500	0.000	12.50
237	LESTE	S02	400	16	Y	38	168.347	168.347	179.300	163.000	16.300	10.953	5.35
237	LESTE	S02	400	21	Y	42	178.715	179.035	179.300	163.000	16.300	0.265	16.04
238	LESTE	S02	400	17	Y	38	168.347	168.347	179.300	163.000	16.300	10.953	5.35
238	LESTE	S02	400	20	Y	42	178.715	179.035	179.300	163.000	16.300	0.265	16.04
239	LESTE	S02	400	16	Y	42	178.715	179.035	179.300	163.000	16.300	0.265	16.04
239	LESTE	S02	400	19	Y	42	178.715	179.035	179.300	163.000	16.300	0.265	16.04
240	LESTE	S02	400	18	Y	42	178.715	179.035	179.300	163.000	16.300	0.265	16.04
241	LESTE	S02	400	17	Y	38	168.347	168.347	179.300	163.000	16.300	10.953	5.35
242	LESTE	S02	400	16	Y	38	168.347	168.347	179.300	163.000	16.300	10.953	5.35
L	LESTE	S02	400	23	S	41	179.871	181.577	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
M	LESTE	S02	400	23	S	41	179.871	181.577	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
N	LESTE	S02	400	23	S	41	179.871	181.577	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
O	LESTE	S02	400	24	S	41	179.871	181.577	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
P	LESTE	S02	400	23	S	41	179.871	181.577	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
001	OESTE	S03	400	16	G	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
002	OESTE	S03	400	16	G	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
003	OESTE	S03	400	17	G	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
004	OESTE	S03	400	17	G	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
005	OESTE	S03	400	17	G	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
006	OESTE	S03	400	17	G	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
007	OESTE	S03	400	18	G	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
008	OESTE	S03	400	18	G	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
009	OESTE	S03	400	18	G	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
010	OESTE	S03	400	18	G	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
011	OESTE	S03	400	22	G	40	178.157	178.667	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
012	OESTE	S03	400	22	G	40	178.157	178.667	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
013	OESTE	S03	400	22	G	40	178.157	178.667	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
014	OESTE	S03	400	22	G	40	178.157	178.667	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
019	OESTE	S03	400	16	F	13	177.240	171.240	173.500	163.000	10.500	2.260	8.24
020	OESTE	S03	400	16	F	13	177.240	171.240	173.500	163.000	10.500	2.260	8.24
021	OESTE	S03	500	17	F	36	178.281	178.281	173.500	161.000	12.500	0.000	12.50
022	OESTE	S03	400	17	F	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
023	OESTE	S03	400	17	F	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
024	OESTE	S03	500	17	F	36	178.281	178.281	173.500	161.000	12.500	0.000	12.50
025	OESTE	S03	500	18	F	36	178.281	178.281	173.500	161.000	12.500	0.000	12.50
026	OESTE	S03	500	18	F	36	178.281	178.281	173.500	161.000	12.500	0.000	12.50
027	OESTE	S03	400	18	F	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
028	OESTE	S03	500	18	F	36	178.281	178.281	173.500	161.000	12.500	0.000	12.50
029	OESTE	S03	400	19	F	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
030	OESTE	S03	400	19	F	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
031	OESTE	S03	400	19	F	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
032	OESTE	S03	400	19	F	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
033	OESTE	S03	400	20	F	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
034	OESTE	S03	400	20	F	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
035	OESTE	S03	400	20	F	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
036	OESTE	S03	400	20	F	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
037	OESTE	S03	400	21	F	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
038	OESTE	S03	400	21	F	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
039	OESTE	S03	400	21	F	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
040	OESTE	S03	400	21	F	36	178.281	178.281	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
041	OESTE	S03	400	22	F	40	178.157	178.667	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
042	OESTE	S03	500	22	F	40	178.157	178.667	173.500	161.000	12.500	0.000	12.50
043	OESTE	S03	400	22	F	40	178.157	178.667	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
044	OESTE	S03	400	22	F	40	178.157	178.667	173.500	163.000	10.500	0.000	10.50
049	OESTE	S03	500	16	E	13	177.240	171.240	173.500	161.000	12.500	2.260	10.24
050	OESTE	S03	500	16	E	13	177.240	171.240	173.500	161.000	12.500	2.260	10.24
051	OESTE	S03	500	17	E	36	178.281	178.281	173.500	161.000	12.500	0.000	12.50
052	OESTE	S03	500	17	E	36	178.281	178.281	173.500	161.000	12.500	0.000	12.50
053	OESTE	S03	500	17	E	36	178.281	178.281	173.500	161.000	12.500	0.000	12.50
054	OESTE	S03	500	17	E	36	178.281	178.281	173.500	161.000	12.500	0.000	12.50
055	OESTE	S03	500	18	E	36	178.281	178.281	173.500	161.000	12.500	0.000	12.50
056	OESTE	S03	500	18	E	36	178.281	178.281	173.500	161.000	12.500	0.000	12.50
057	OESTE	S03	500	19	E	36	178.281	178.281	173.500	161.000	12.500	0.000	12.50
058	OESTE	S03	500	19	E	36	178.281	178.281	173.500	161.000	12.500	0.000	12.50
059	OESTE	S03	500	19	E	36	178.281	178.281	173.500	161.000	12.500	0.000	12.50

CONCREMAT

E W O E N H A R I A

ESTACA	Seior	Etap	Distaca (mm)	Localizao		SONDAGEM SPT			ESTACA				
				Long.	Transv.	Nº	Cota		Terreno	Ponta	Total	Profundidade	
							Terreno	SPT = 30				< 30	≥ 30
060	CESTE	S03	500	18	E	36	178,281	176,281	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
061	CESTE	S03	500	19	E	36	178,281	176,281	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
062	CESTE	S03	500	19	E	36	178,281	176,281	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
063	CESTE	S03	500	20	E	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
064	CESTE	S03	500	20	E	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
065	CESTE	S03	500	20	E	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
066	CESTE	S03	500	20	E	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
067	CESTE	S03	500	21	E	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
068	CESTE	S03	500	21	E	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
069	CESTE	S03	500	21	E	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
070	CESTE	S03	500	21	E	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
071	CESTE	S03	500	22	E	40	178,157	178,667	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
072	CESTE	S03	500	22	E	40	178,157	178,667	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
073	CESTE	S03	500	22	E	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	0,000	11,50
074	CESTE	S03	500	22	E	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	0,000	11,50
075	CESTE	S03	400	23	E	40	178,157	178,667	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
076	CESTE	S03	400	23	E	40	178,157	178,667	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
077	CESTE	S03	400	23	E	40	178,157	178,667	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
078	CESTE	S03	400	23	E	40	178,157	178,667	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
079	CESTE	S03	500	16	D	13	177,240	171,240	173,500	161,000	12,500	2,260	10,24
080	CESTE	S03	500	16	D	13	177,240	171,240	173,500	161,000	12,500	2,260	10,24
081	CESTE	S03	600	17	D	13	177,240	171,240	173,500	160,000	13,500	2,260	11,24
082	CESTE	S03	600	17	D	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
083	CESTE	S03	600	17	D	13	177,240	171,240	173,500	160,000	13,500	2,260	11,24
084	CESTE	S03	600	17	D	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
085	CESTE	S03	500	18	D	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
086	CESTE	S03	500	18	D	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
087	CESTE	S03	500	18	D	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
088	CESTE	S03	500	18	D	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
089	CESTE	S03	500	19	D	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
090	CESTE	S03	500	19	D	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
091	CESTE	S03	500	19	D	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
092	CESTE	S03	500	19	D	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
093	CESTE	S03	500	20	D	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
094	CESTE	S03	500	20	D	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
095	CESTE	S03	500	20	D	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
096	CESTE	S03	500	20	D	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
097	CESTE	S03	500	21	D	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
098	CESTE	S03	600	21	D	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
099	CESTE	S03	500	21	D	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
100	CESTE	S03	500	21	D	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
101	CESTE	S03	600	22	D	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
102	CESTE	S03	600	22	D	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
103	CESTE	S03	600	22	D	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
104	CESTE	S03	600	22	D	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
105	CESTE	S03	500	23	D	40	178,157	178,667	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
106	CESTE	S03	500	23	D	40	178,157	178,667	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
107	CESTE	S03	500	23	D	14	173,500	172,500	173,500	161,000	12,500	1,000	11,50
108	CESTE	S03	500	23	D	40	178,157	178,667	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
113	CESTE	S03	600	16	C	13	177,240	171,240	173,500	160,000	13,500	2,260	11,24
114	CESTE	S03	600	16	C	13	177,240	171,240	173,500	160,000	13,500	2,260	11,24
115	CESTE	S03	600	17	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
116	CESTE	S03	600	17	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
117	CESTE	S03	600	17	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
118	CESTE	S03	600	17	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
119	CESTE	S03	600	18	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
120	CESTE	S03	600	18	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
121	CESTE	S03	600	18	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
122	CESTE	S03	600	18	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
123	CESTE	S03	600	19	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
124	CESTE	S03	600	19	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
125	CESTE	S03	600	19	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
126	CESTE	S03	600	19	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
127	CESTE	S03	600	20	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
128	CESTE	S03	600	20	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
129	CESTE	S03	600	20	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
130	CESTE	S03	600	20	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
131	CESTE	S03	600	21	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
132	CESTE	S03	600	21	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
133	CESTE	S03	600	21	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
134	CESTE	S03	600	21	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
135	CESTE	S03	600	22	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
136	CESTE	S03	600	22	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
137	CESTE	S03	600	22	C	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
138	CESTE	S03	600	23	C	39	177,101	175,101	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
139	CESTE	S03	600	23	C	39	177,101	175,101	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
140	CESTE	S03	600	23	C	39	177,101	175,101	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
141	CESTE	S03	600	23	C	39	177,101	175,101	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
142	CESTE	S03	600	23	C	39	177,101	175,101	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50

CONCREMAT

ENGINEERING

ESTACA	Setor	Etapa	Localização			SONDAGEM SPT				ESTACA			
			Oesteia (mm)	Long.	Transv.	Nº	Cota		Ponta	Total	Profundidade		
							Terreno	SPT + 30			Terreno	< 30	≥ 30
147	OESTE	SC3	800	19	B	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
148	OESTE	SC3	800	19	B	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
149	OESTE	SC3	800	19	B	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
150	OESTE	SC3	800	20	B	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
151	OESTE	SC3	800	20	B	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
152	OESTE	SC3	800	20	B	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
153	OESTE	SC3	800	20	B	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
154	OESTE	SC3	800	20	B	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
159	OESTE	SC3	800	19	A	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
160	OESTE	SC3	800	19	A	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
161	OESTE	SC3	800	19	A	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
162	OESTE	SC3	800	19	A	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
163	OESTE	SC3	800	20	A	14	173,500	172,500	173,500	160,000	13,500	1,000	12,50
164	OESTE	SC3	800	20	A	39	177,101	175,101	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
165	OESTE	SC3	800	20	A	39	177,101	175,101	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
166	OESTE	SC3	800	20	A	39	177,101	175,101	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
171	OESTE	SC3	400	17	A'	35	177,319	174,319	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
172	OESTE	SC3	400	18	A'	14	173,500	172,500	173,500	163,000	10,500	0,000	9,50
173	OESTE	SC3	400	18	A'	14	173,500	172,500	173,500	163,000	10,500	1,000	9,50
174	OESTE	SC3	400	20	A'	39	177,101	175,101	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
175	OESTE	SC3	400	20	A'	39	177,101	175,101	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
175	OESTE	SC3	400	20	A'	39	177,101	175,101	173,500	163,000	10,500	0,000	10,50
200	OESTE	SC3	500	19	C	36	178,281	176,281	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
201	OESTE	SC3	500	20	C	36	178,281	176,281	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
202	OESTE	SC3	500	21	C	40	178,157	176,657	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
203	OESTE	SC3	500	19	C	36	178,281	176,281	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
204	OESTE	SC3	500	20	C	36	178,281	176,281	173,500	161,000	12,500	0,000	12,50
205	OESTE	SC3	800	21	B	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
262	OESTE	SC3	800	16	B	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
263	OESTE	SC3	800	16	B	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
264	OESTE	SC3	800	17	B	14	173,500	172,500	173,500	158,000	15,500	1,000	14,50
266	OESTE	SC3	800	17	B	14	173,500	172,500	173,500	158,000	15,500	1,000	14,50
267	OESTE	SC3	800	18	B	14	173,500	172,500	173,500	158,000	15,500	1,000	14,50
268	OESTE	SC3	800	18	B	14	173,500	172,500	173,500	158,000	15,500	1,000	14,50
269	OESTE	SC3	800	16	B'	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
270	OESTE	SC3	800	16	B'	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
271	OESTE	SC3	800	16'	B'	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
272	OESTE	SC3	800	17	B'	14	173,500	172,500	173,500	158,000	15,500	1,000	14,50
273	OESTE	SC3	800	17'	B'	14	173,500	172,500	173,500	158,000	15,500	1,000	14,50
274	OESTE	SC3	800	18	B'	14	173,500	172,500	173,500	158,000	15,500	1,000	14,50
275	OESTE	SC3	800	18	B'	14	173,500	172,500	173,500	158,000	15,500	1,000	14,50
276	OESTE	SC3	800	18	B'	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
277	OESTE	SC3	800	16	B''	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
278	OESTE	SC3	800	16'	B'	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
279	OESTE	SC3	800	17	B''	14	173,500	172,500	173,500	158,000	15,500	1,000	14,50
280	OESTE	SC3	800	17	B''	14	173,500	172,500	173,500	158,000	15,500	1,000	14,50
281	OESTE	SC3	800	18	B''	14	173,500	172,500	173,500	158,000	15,500	1,000	14,50
282	OESTE	SC3	800	18	B''	14	173,500	172,500	173,500	158,000	15,500	1,000	14,50
283	OESTE	SC3	800	16	A	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
284	OESTE	SC3	800	16	A	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
285	OESTE	SC3	800	16'	A	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
288	OESTE	SC3	800	17	A	35	177,319	174,319	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
287	OESTE	SC3	800	17'	A	14	173,500	172,500	173,500	158,000	15,500	1,000	14,50
288	OESTE	SC3	800	18	A	14	173,500	172,500	173,500	158,000	15,500	1,000	14,50
289	OESTE	SC3	800	18	A	14	173,500	172,500	173,500	158,000	15,500	1,000	14,50
290	OESTE	SC3	800	21	B	14	173,500	172,500	173,500	158,000	15,500	1,000	14,50
291	OESTE	SC3	800	21'	B	39	177,101	175,101	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
292	OESTE	SC3	800	21''	B	39	177,101	175,101	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
293	OESTE	SC3	800	22	B	39	177,101	175,101	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
294	OESTE	SC3	800	22'	B	39	177,101	175,101	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
295	OESTE	SC3	800	22''	B	39	177,101	175,101	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
296	OESTE	SC3	800	23	B	39	177,101	175,101	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
297	OESTE	SC3	800	21	B'	39	177,101	175,101	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
298	OESTE	SC3	800	21'	B'	39	177,101	175,101	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
299	OESTE	SC3	800	21''	B'	39	177,101	175,101	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
300	OESTE	SC3	800	22	B'	39	177,101	175,101	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
301	OESTE	SC3	800	22'	B'	39	177,101	175,101	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
302	OESTE	SC3	800	22''	B'	39	177,101	175,101	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
303	OESTE	SC3	800	23	B'	39	177,101	175,101	173,500	159,000	15,500	0,000	15,50
304	OESTE	SC3	800	21	B''	39	177,101	175,101	173,500	159,000	15,500	0,000	15,50
305	OESTE	SC3	800	21'	B''	39	177,101	175,101	173,500	159,000	15,500	0,000	15,50
306	OESTE	SC3	800	21''	B''	39	177,101	175,101	173,500	159,000	15,500	0,000	15,50
307	OESTE	SC3	800	22	B''	39	177,101	175,101	173,500	159,000	15,500	0,000	15,50
308	OESTE	SC3	800	22'	B''	39	177,101	175,101	173,500	159,000	15,500	0,000	15,50
309	OESTE	SC3	800	22''	B''	39	177,101	175,101	173,500	159,000	15,500	0,000	15,50
310	OESTE	SC3	800	23	B''	39	177,101	175,101	173,500	159,000	15,500	0,000	15,50
311	OESTE	SC3	800	21	A	39	177,101	175,101	173,500	159,000	15,500	0,000	15,50



ENGINEERING

ESTACA	Setor	Etapas	Distância (mm)	Localização		SONDAGEM SPT				ESTACA			
				Long.	Tranv.	Nº	Cota		Profundidade	Total	< 30	≥ 30	
							Terreno	SPT = 30					
312	OESTE	S03	850	21°	A	39	177,101	175,101	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
313	OESTE	S03	850	21°	A	39	177,101	175,101	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
314	OESTE	S03	850	22°	A	39	177,101	175,101	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
315	OESTE	S03	850	22°	A	39	177,101	175,101	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
316	OESTE	S03	850	22°	A	39	177,101	175,101	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
317	OESTE	S03	850	23°	A	39	177,101	175,101	173,500	158,000	15,500	0,000	15,50
010A	OESTE	S03	430	18	G	35	178,281	176,281	173,500	163,000	15,500	0,000	13,50
001	LESTE	S04	600	11	Y	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
002	LESTE	S04	600	11	Y	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
003	LESTE	S04	600	11	Y	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
004	LESTE	S04	600	11	Y	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
005	LESTE	S04	600	12	Y	38	168,347	168,347	173,500	160,000	13,500	5,153	8,35
006	LESTE	S04	600	12	Y	38	168,347	168,347	173,500	160,000	13,500	5,153	8,35
007	LESTE	S04	600	12	Y	38	168,347	168,347	173,500	160,000	13,500	5,153	8,35
008	LESTE	S04	600	12	Y	38	168,347	168,347	173,500	160,000	13,500	5,153	8,35
009	LESTE	S04	600	11	X	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
010	LESTE	S04	600	11	X	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
011	LESTE	S04	600	11	X	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
012	LESTE	S04	600	11	X	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
013	LESTE	S04	600	12	X	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
014	LESTE	S04	600	12	X	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
015	LESTE	S04	600	12	X	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
016	LESTE	S04	600	12	X	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
017	LESTE	S04	600	8	W	33	168,347	165,347	173,500	160,000	13,500	8,153	5,35
018	LESTE	S04	600	8	W	33	168,347	165,347	173,500	160,000	13,500	8,153	5,35
019	LESTE	S04	600	8	W	33	168,347	165,347	173,500	160,000	13,500	8,153	5,35
020	LESTE	S04	600	8	W	33	168,347	165,347	173,500	160,000	13,500	8,153	5,35
021	LESTE	S04	600	8	W	33	168,347	165,347	173,500	160,000	13,500	8,153	5,35
022	LESTE	S04	600	8	W	33	168,347	165,347	173,500	160,000	13,500	8,153	5,35
023	LESTE	S04	600	9	W	33	168,347	165,347	173,500	160,000	13,500	8,153	5,35
024	LESTE	S04	600	9	W	33	168,347	165,347	173,500	160,000	13,500	8,153	5,35
025	LESTE	S04	600	10	W	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
026	LESTE	S04	600	10	W	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
027	LESTE	S04	600	10	W	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
028	LESTE	S04	600	10	W	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
029	LESTE	S04	600	11	W	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
030	LESTE	S04	600	11	W	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
031	LESTE	S04	600	11	W	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
032	LESTE	S04	600	11	W	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
033	LESTE	S04	600	12	W	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
034	LESTE	S04	600	12	W	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
035	LESTE	S04	600	12	W	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
036	LESTE	S04	600	12	W	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
037	LESTE	S04	600	13	W	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
038	LESTE	S04	600	13	W	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
039	LESTE	S04	600	13	W	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
040	LESTE	S04	600	13	W	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
041	LESTE	S04	600	14	W	38	168,347	168,347	173,500	160,000	13,500	5,153	8,35
042	LESTE	S04	600	14	W	38	168,347	168,347	173,500	160,000	13,500	5,153	8,35
043	LESTE	S04	600	14	W	38	168,347	168,347	173,500	160,000	13,500	5,153	8,35
044	LESTE	S04	600	14	W	38	168,347	168,347	173,500	160,000	13,500	5,153	8,35
045	LESTE	S04	600	15	W	05	175,290	174,290	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
046	LESTE	S04	600	15	W	05	175,290	174,290	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50
047	LESTE	S04	600	8	V	03	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	9,500	8,50
048	LESTE	S04	500	8	V	03	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	9,500	8,50
049	LESTE	S04	500	8	V	03	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	9,500	8,50
050	LESTE	S04	500	8	V	03	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	9,500	8,50
051	LESTE	S04	600	9	V	03	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
052	LESTE	S04	600	9	V	03	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
053	LESTE	S04	600	9	V	03	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
054	LESTE	S04	600	9	V	03	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
055	LESTE	S04	500	10	V	04	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	9,500	8,50
056	LESTE	S04	500	10	V	04	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	9,500	8,50
057	LESTE	S04	500	10	V	03	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	9,500	8,50
058	LESTE	S04	500	10	V	04	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	9,500	8,50
059	LESTE	S04	500	11	V	04	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	9,500	8,50
060	LESTE	S04	500	11	V	04	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	9,500	8,50
061	LESTE	S04	500	11	V	04	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	9,500	8,50
062	LESTE	S04	500	11	V	04	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	9,500	8,50
063	LESTE	S04	500	12	V	04	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	9,500	8,50
064	LESTE	S04	500	12	V	04	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	9,500	8,50
065	LESTE	S04	500	12	V	04	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	9,500	8,50
066	LESTE	S04	500	12	V	04	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	9,500	8,50
067	LESTE	S04	500	13	V	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
068	LESTE	S04	600	13	V	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
069	LESTE	S04	600	13	V	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
070	LESTE	S04	600	13	V	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
071	LESTE	S04	600	14	V	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
072	LESTE	S04	600	14	V	05	175,290	174,290	173,500	160,000	13,500	0,000	13,50

CONCREMAT

REFERENCES

ESTACA	Sensor	Etapas	Øestaca (mm)	Localização		SONDAGEM SPT				ESTACA			
						Nº	Cota		Ponta	Total	Profundidade		
				Long.	Transv.		Terreno	SPT * 30			Terreno	< 30	≥ 30
073	LESTE	S04	800	14	V	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
074	LESTE	S04	800	14	V	05	175,290	174,290	175,500	161,000	13,500	0,000	13,50
075	LESTE	S04	500	15	V	05	175,290	174,290	175,500	161,000	12,500	0,000	12,50
076	LESTE	S04	500	15	V	05	175,290	174,290	175,500	161,000	12,500	0,000	12,50
077	LESTE	S04	400	8	U	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
078	LESTE	S04	400	8	U	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
079	LESTE	S04	400	8	U	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
080	LESTE	S04	400	8	U	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
081	LESTE	S04	500	9	U	03	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
082	LESTE	S04	500	9	U	03	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
083	LESTE	S04	500	9	U	03	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
084	LESTE	S04	500	9	U	03	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
085	LESTE	S04	500	10	U	03	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
086	LESTE	S04	500	10	U	03	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
087	LESTE	S04	500	10	U	03	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
088	LESTE	S04	500	10	U	03	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
089	LESTE	S04	500	11	U	04	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
090	LESTE	S04	500	11	U	04	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
091	LESTE	S04	500	11	U	03	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
092	LESTE	S04	500	11	U	04	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
093	LESTE	S04	500	12	U	04	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
094	LESTE	S04	500	12	U	04	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
095	LESTE	S04	500	12	U	06	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
096	LESTE	S04	500	12	U	06	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
097	LESTE	S04	500	13	U	06	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
098	LESTE	S04	500	13	U	06	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
099	LESTE	S04	500	13	U	06	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
100	LESTE	S04	500	13	U	06	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
101	LESTE	S04	500	14	U	06	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
102	LESTE	S04	500	14	U	06	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
103	LESTE	S04	500	14	U	06	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
104	LESTE	S04	500	14	U	06	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
105	LESTE	S04	500	15	U	05	175,290	174,290	175,500	161,000	12,500	0,000	12,50
106	LESTE	S04	500	15	U	05	175,290	174,290	175,500	161,000	12,500	0,000	12,50
107	LESTE	S04	400	8	T	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
108	LESTE	S04	400	8	T	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
109	LESTE	S04	400	8	T	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
110	LESTE	S04	400	8	T	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
111	LESTE	S04	400	8	T	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
112	LESTE	S04	400	8	T	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
113	LESTE	S04	400	9	T	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
114	LESTE	S04	400	9	T	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
115	LESTE	S04	400	10	T	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
116	LESTE	S04	400	10	T	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
117	LESTE	S04	400	10	T	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
118	LESTE	S04	400	10	T	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
119	LESTE	S04	400	11	T	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
120	LESTE	S04	400	11	T	32	168,368	168,368	173,500	163,000	10,500	5,132	5,37
121	LESTE	S04	400	11	T	32	168,368	168,368	173,500	163,000	10,500	5,132	5,37
122	LESTE	S04	400	11	T	32	168,368	168,368	173,500	163,000	10,500	5,132	5,37
123	LESTE	S04	400	12	T	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
124	LESTE	S04	400	12	T	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
125	LESTE	S04	400	12	T	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
126	LESTE	S04	400	12	T	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
127	LESTE	S04	400	13	T	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
128	LESTE	S04	400	13	T	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
129	LESTE	S04	400	13	T	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
130	LESTE	S04	400	13	T	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
131	LESTE	S04	400	14	T	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
132	LESTE	S04	400	14	T	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
133	LESTE	S04	400	14	T	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
134	LESTE	S04	400	14	T	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
135	LESTE	S04	400	15	T	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
136	LESTE	S04	400	15	T	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
137	LESTE	S04	400	8	S	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
138	LESTE	S04	400	8	S	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
139	LESTE	S04	400	8	S	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
140	LESTE	S04	400	8	S	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
141	LESTE	S04	400	9	S	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
142	LESTE	S04	400	9	S	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
143	LESTE	S04	400	9	S	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
144	LESTE	S04	400	9	S	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
145	LESTE	S04	400	13	S	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
146	LESTE	S04	400	13	S	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
147	LESTE	S04	400	13	S	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
148	LESTE	S04	400	13	S	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
149	LESTE	S04	400	14	S	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
150	LESTE	S04	400	14	S	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
151	LESTE	S04	400	14	S	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27

CONCREMAT

S U C E R N H A R I A

ESTACA	Setor	Etapas	Distancia (mm)	Localização		SONDAGEM SPT				ESTACA			
						Cota		Cota		Profundidade			
				Nº	Terreno	SPT = 30	Terreno	Ponta	Total	< 30	≥ 30		
152	LESTE	S04	420	14	S	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
153	LESTE	S04	420	15	S	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
154	LESTE	S04	420	15	S	06	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
155	LESTE	S04	800	8	Y	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
156	LESTE	S04	800	8	Y	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
157	LESTE	S04	800	8	Y	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
158	LESTE	S04	800	9	Y	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
159	LESTE	S04	800	9	Y	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
160	LESTE	S04	800	9	Y	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
161	LESTE	S04	800	10	Y	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
162	LESTE	S04	800	8	Y	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
163	LESTE	S04	800	8	Y	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
164	LESTE	S04	800	8	Y	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
165	LESTE	S04	800	9	Y	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
166	LESTE	S04	800	9	Y	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
167	LESTE	S04	800	9	Y	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
168	LESTE	S04	800	10	Y	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
169	LESTE	S04	800	8	X	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
170	LESTE	S04	800	8	X	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
171	LESTE	S04	800	9	X	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
172	LESTE	S04	800	9	X	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
173	LESTE	S04	800	9	X	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
174	LESTE	S04	800	9	X	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
175	LESTE	S04	800	10	X	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
176	LESTE	S04	800	8	X	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
177	LESTE	S04	800	8	X	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
178	LESTE	S04	800	8	X	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
179	LESTE	S04	800	9	X	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
180	LESTE	S04	800	9	X	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
181	LESTE	S04	800	9	X	33	168,347	165,347	173,500	158,000	15,500	8,153	7,35
182	LESTE	S04	800	10	X	04	171,500	170,500	173,500	158,000	15,500	3,000	12,50
183	LESTE	S04	800	16	Y	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
184	LESTE	S04	800	16	Y	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
185	LESTE	S04	800	16	Y	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
186	LESTE	S04	800	17	Y	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
187	LESTE	S04	800	17	Y	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
188	LESTE	S04	800	18	Y	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
189	LESTE	S04	800	18	Y	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
190	LESTE	S04	800	18	Y	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
191	LESTE	S04	800	16	Y	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
192	LESTE	S04	800	16	Y	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
193	LESTE	S04	800	17	Y	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
194	LESTE	S04	800	17	Y	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
195	LESTE	S04	800	18	Y	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
196	LESTE	S04	800	18	Y	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
197	LESTE	S04	800	16	X	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
198	LESTE	S04	800	16	X	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
199	LESTE	S04	800	16	X	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
200	LESTE	S04	800	17	X	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
201	LESTE	S04	800	17	X	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
202	LESTE	S04	800	18	X	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
203	LESTE	S04	800	18	X	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
204	LESTE	S04	800	16	X	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
205	LESTE	S04	800	16	X	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
206	LESTE	S04	800	16	X	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
207	LESTE	S04	800	17	X	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
208	LESTE	S04	800	14	X	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
209	LESTE	S04	800	18	X	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
210	LESTE	S04	800	18	X	38	168,347	168,347	173,500	158,000	15,500	5,153	10,35
211	LESTE	S04	500	10	S	03	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
212	LESTE	S04	500	11	S	32	168,368	168,368	173,500	161,000	12,500	5,132	7,37
213	LESTE	S04	500	12	S	32	168,368	168,368	173,500	161,000	12,500	5,132	7,37
214	LESTE	S04	500	10	S	03	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
215	LESTE	S04	500	11	S	32	168,368	168,368	173,500	161,000	12,500	5,132	7,37
216	LESTE	S04	500	12	S	32	168,368	168,368	173,500	161,000	12,500	5,132	7,37
217	LESTE	S04	400	15	Y	38	168,347	168,347	173,500	163,000	10,500	5,153	5,35
218	LESTE	S04	400	15	Y	38	168,347	168,347	173,500	163,000	10,500	5,153	5,35
219	LESTE	S04	400	14	Y	38	168,347	168,347	173,500	163,000	10,500	5,153	5,35
220	LESTE	S04	400	7 e 8	Y	33	168,347	165,347	173,500	163,000	10,500	8,153	2,35
221	LESTE	S04	400	7 e 8	Y	33	168,347	165,347	173,500	163,000	10,500	8,153	2,35
222	LESTE	S04	400	7 e 8	Y	33	168,347	165,347	173,500	163,000	10,500	8,153	2,35
223	LESTE	S04	400	7 e 8	Y	33	168,347	165,347	173,500	163,000	10,500	8,153	2,35
224	LESTE	S04	400	7 e 8	X	33	168,347	165,347	173,500	163,000	10,500	8,153	2,35
225	LESTE	S04	400	7 e 8	X	33	168,347	165,347	173,500	163,000	10,500	8,153	2,35
226	LESTE	S04	400	7 e 8	X	33	168,347	165,347	173,500	163,000	10,500	8,153	2,35
227	LESTE	S04	400	7 e 8	X	33	168,347	165,347	173,500	163,000	10,500	8,153	2,35
230	LESTE	S04	400	11	Y	38	168,347	168,347	173,500	163,000	10,500	5,153	5,35
232	LESTE	S04	400	12	Y	38	168,347	168,347	173,500	163,000	10,500	5,153	5,35
235	LESTE	S04	400	13	Y	38	168,347	168,347	173,500	163,000	10,500	5,153	5,35

HP

CONCREMAT

ENGENHARIA

ESTACA	Setor	Etapas	Ø/estaca (mm)	Localização		SONDAGEM SPT				ESTACA			
						Nº	Cota		Terreno	Porta	Total	Profundidade	
				Long.	Transv.		Terreno	SPT = 30				Terreno	< 30
237	LESTE	S04	400	14	Y	38	168,347	168,347	179,300	163,000	16,300	10,953	5,35
238	LESTE	S04	400	15	Y	38	168,347	168,347	179,300	163,000	16,300	10,953	5,35
239	LESTE	S04	400	16	Y	38	168,347	168,347	179,300	163,000	16,300	10,953	5,35
34A	LESTE	S04	600	11	Y	04	171,500	170,500	173,500	160,000	13,500	3,000	10,50
001	SUL	S05	400			47	181,577	176,100	179,300	163,000	16,300	3,200	13,10
002	SUL	S05	400			47	181,577	176,100	179,300	163,000	16,300	3,200	13,10
003	SUL	S05	400			47	181,577	176,100	179,300	163,000	16,300	3,200	13,10
004	SUL	S05	400			17	179,100	178,100	179,300	163,000	16,300	1,200	15,10
005	SUL	S05	400			17	179,100	178,100	179,300	163,000	16,300	1,200	15,10
001	NORTE	S06	500	1	R	01	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
002	NORTE	S06	500	1	R	01	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
003	NORTE	S06	500	1	R	01	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
004	NORTE	S06	500	1	R	01	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
005	NORTE	S06	500	2	R	01	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
006	NORTE	S06	500	2	R	01	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
007	NORTE	S06	500	2	R	01	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
008	NORTE	S06	500	2	R	01	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
009	NORTE	S06	500	3	R	01	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
010	NORTE	S06	500	3	R	01	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
011	NORTE	S06	500	3	R	01	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
012	NORTE	S06	500	3	R	01	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
013	NORTE	S06	500	4	R	01	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
014	NORTE	S06	500	4	R	01	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
015	NORTE	S06	500	4	R	01	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
016	NORTE	S06	500	4	R	01	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
017	NORTE	S06	400	5	R	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
018	NORTE	S06	400	5	R	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
019	NORTE	S06	400	5	R	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
020	NORTE	S06	400	5	R	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
021	NORTE	S06	400	6	R	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
022	NORTE	S06	400	6	R	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
023	NORTE	S06	400	6	R	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
024	NORTE	S06	400	6	R	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
025	NORTE	S06	400	7	R	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
026	NORTE	S06	400	7	R	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
027	NORTE	S06	400	7	R	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
028	NORTE	S06	400	7	R	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
029	NORTE	S06	400	7	R	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
030	NORTE	S06	500	3	Q	01	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
031	NORTE	S06	500	3	Q	01	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
032	NORTE	S06	500	3	Q	01	171,500	170,500	173,500	161,000	12,500	3,000	9,50
033	NORTE	S06	500	4	Q	07	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
034	NORTE	S06	500	4	Q	07	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
035	NORTE	S06	500	4	Q	07	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
036	NORTE	S06	500	4	Q	07	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
037	NORTE	S06	400	5	Q	07	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
038	NORTE	S06	400	5	Q	07	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
039	NORTE	S06	400	5	Q	07	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
040	NORTE	S06	400	5	Q	07	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
041	NORTE	S06	400	6	Q	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
042	NORTE	S06	400	6	Q	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
043	NORTE	S06	400	6	Q	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
044	NORTE	S06	400	6	Q	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
045	NORTE	S06	400	7	Q	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
046	NORTE	S06	400	7	Q	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
047	NORTE	S06	400	7	Q	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
048	NORTE	S06	400	7	Q	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
049	NORTE	S06	500	3	P	07	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
050	NORTE	S06	500	3	P	07	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
051	NORTE	S06	500	3	P	07	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
052	NORTE	S06	500	3	P	07	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
053	NORTE	S06	500	4	P	07	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
054	NORTE	S06	500	4	P	07	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
055	NORTE	S06	500	4	P	07	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
056	NORTE	S06	500	4	P	07	168,270	167,270	173,500	161,000	12,500	6,230	6,27
057	NORTE	S06	400	5	P	07	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
058	NORTE	S06	400	5	P	07	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
059	NORTE	S06	400	5	P	07	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
060	NORTE	S06	400	5	P	07	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
061	NORTE	S06	400	6	P	07	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
062	NORTE	S06	400	6	P	07	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
063	NORTE	S06	400	6	P	07	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
064	NORTE	S06	400	6	P	07	168,270	167,270	173,500	163,000	10,500	6,230	4,27
065	NORTE	S06	400	7	P	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
066	NORTE	S06	400	7	P	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
067	NORTE	S06	400	7	P	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
068	NORTE	S06	400	7	P	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,766	5,73
069	NORTE	S06	500	1	O	27	173,594	167,594	179,300	161,000	18,300	11,706	6,69
070	NORTE	S06	500	1	O	27	173,594	167,594	179,300	161,000	18,300	11,706	6,69

ff

CONCREMAT

REFERENCES

ESTACA	Setor	Etapa	Desnive (mm)	Localização		SONDAGEM SPT				ESTACA			
				Long.	Transv.	Nº	Cota		Cota	Profundidade			
							Terreno	SPT = 30			Terreno	Ponta	Total
151	NORTE	S06	450	6	L	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
152	NORTE	S06	450	8	L	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
153	NORTE	S06	500	1	K	27	173,594	167,594	179,300	161,000	18,300	1,706	6,59
154	NORTE	S06	500	1	K	27	173,594	167,594	179,300	161,000	18,300	1,706	6,59
155	NORTE	S06	500	1	K	27	173,594	167,594	179,300	161,000	18,300	1,706	6,59
156	NORTE	S06	500	1	K	27	173,594	167,594	179,300	161,000	18,300	1,706	6,59
157	NORTE	S06	500	2	K	27	173,594	167,594	179,300	161,000	18,300	1,706	6,59
158	NORTE	S06	500	2	K	27	173,594	167,594	179,300	161,000	18,300	1,706	6,59
159	NORTE	S06	500	2	K	27	173,594	167,594	179,300	161,000	18,300	1,706	6,59
160	NORTE	S06	500	2	K	27	173,594	167,594	179,300	161,000	18,300	1,706	6,59
161	NORTE	S06	500	3	K	27	173,594	167,594	173,500	161,000	12,500	5,906	6,59
162	NORTE	S06	500	3	K	08	175,230	173,230	173,500	161,000	12,500	0,270	12,23
163	NORTE	S06	500	3	K	27	173,594	167,594	173,500	161,000	12,500	5,906	6,59
164	NORTE	S06	500	3	K	08	175,230	173,230	173,500	161,000	12,500	0,270	12,23
165	NORTE	S06	500	4	K	08	175,230	173,230	173,500	161,000	12,500	0,270	12,23
166	NORTE	S06	500	4	K	08	175,230	173,230	173,500	161,000	12,500	0,270	12,23
167	NORTE	S06	500	4	K	08	175,230	173,230	173,500	161,000	12,500	0,270	12,23
168	NORTE	S06	500	4	K	08	175,230	173,230	173,500	161,000	12,500	0,270	12,23
169	NORTE	S06	400	5	K	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
170	NORTE	S06	400	5	K	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
171	NORTE	S06	400	5	K	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
172	NORTE	S06	400	5	K	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
173	NORTE	S06	400	6	K	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
174	NORTE	S06	400	6	K	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
175	NORTE	S06	400	6	K	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
176	NORTE	S06	400	6	K	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
177	NORTE	S06	400	7	K	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
178	NORTE	S06	400	7	K	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
179	NORTE	S06	400	7	K	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
180	NORTE	S06	400	7	K	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
181	NORTE	S06	500	3	J	27	173,594	167,594	173,500	161,000	12,500	5,906	6,59
182	NORTE	S06	500	3	J	08	175,230	173,230	173,500	161,000	12,500	0,270	12,23
183	NORTE	S06	500	3	J	27	173,594	167,594	173,500	161,000	12,500	5,906	6,59
184	NORTE	S06	500	3	J	08	175,230	173,230	173,500	161,000	12,500	0,270	12,23
185	NORTE	S06	500	4	J	08	175,230	173,230	173,500	161,000	12,500	0,270	12,23
186	NORTE	S06	500	4	J	08	175,230	173,230	173,500	161,000	12,500	0,270	12,23
187	NORTE	S06	500	4	J	08	175,230	173,230	173,500	161,000	12,500	0,270	12,23
188	NORTE	S06	500	4	J	08	175,230	173,230	173,500	161,000	12,500	0,270	12,23
189	NORTE	S06	400	5	J	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
190	NORTE	S06	400	5	J	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
191	NORTE	S06	400	5	J	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
192	NORTE	S06	400	5	J	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
193	NORTE	S06	400	6	J	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
194	NORTE	S06	400	6	J	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
195	NORTE	S06	400	5	J	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
196	NORTE	S06	400	6	J	08	175,230	173,230	173,500	163,000	10,500	0,270	10,23
197	NORTE	S06	400	7	J	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60
198	NORTE	S06	400	7	J	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60
199	NORTE	S06	400	7	J	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60
200	NORTE	S06	400	7	J	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,600	2,897	7,60
201	NORTE	S06	500	3	I	28	179,603	170,603	173,500	161,000	12,500	2,897	9,80
202	NORTE	S06	500	3	I	28	179,603	170,603	173,500	161,000	12,500	2,897	9,80
203	NORTE	S06	500	3	I	28	179,603	170,603	173,500	161,000	12,500	2,897	9,80
204	NORTE	S06	500	2	I	28	179,603	170,603	173,500	161,000	12,500	2,897	9,80
205	NORTE	S06	500	5	I	28	179,603	170,603	173,500	161,000	12,500	2,897	9,80
206	NORTE	S06	500	4	I	28	179,603	170,603	173,500	161,000	12,500	2,897	9,80
207	NORTE	S06	500	4	I	28	179,603	170,603	173,500	161,000	12,500	2,897	9,80
208	NORTE	S06	500	4	I	28	179,603	170,603	173,500	161,000	12,500	2,897	9,80
209	NORTE	S06	400	5	I	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60
210	NORTE	S06	400	5	I	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60
211	NORTE	S06	400	5	I	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60
212	NORTE	S06	400	5	I	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60
213	NORTE	S06	400	6	I	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60
214	NORTE	S06	400	6	I	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60
215	NORTE	S06	400	6	I	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60
216	NORTE	S06	400	6	I	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60
217	NORTE	S06	400	7	I	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60
218	NORTE	S06	400	7	I	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60
219	NORTE	S06	400	7	I	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60
220	NORTE	S06	400	7	I	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60
221	NORTE	S06	500	1	H	27	173,594	167,594	179,300	161,000	18,300	1,706	6,59
222	NORTE	S06	500	1	H	27	173,594	167,594	179,300	161,000	18,300	1,706	6,59
223	NORTE	S06	500	1	H	27	173,594	167,594	179,300	161,000	18,300	1,706	6,59
224	NORTE	S06	500	1	H	27	173,594	167,594	179,300	161,000	18,300	1,706	6,59
225	NORTE	S06	500	2	H	09	179,230	168,230	179,300	161,000	18,300	11,070	7,23
226	NORTE	S06	500	2	H	09	179,230	168,230	179,300	161,000	18,300	11,070	7,23
227	NORTE	S06	500	2	H	09	179,230	168,230	179,300	161,000	18,300	11,070	7,23
228	NORTE	S06	500	2	H	09	179,230	168,230	179,300	161,000	18,300	11,070	7,23
229	NORTE	S06	500	3	H	28	179,603	170,603	173,500	161,000	12,500	2,897	9,80


CONCREMAT

EMANUELE MARIA

ESTACA	Setor	Etapas	Øestaca (mm)	Localização		N°	Cota		Cota		Profundidade	ESTACA		
				Long.	Transv.		Terreno	SPT * 30	Terreno	Ponte		Total	< 30	≥ 30
230	NORTE	S06	500	3	H	28	179,603	170,603	173,500	161,000	12,500	2,897	9,60	
231	NORTE	S06	500	3	H	28	179,603	170,603	173,500	161,000	12,500	2,897	9,60	
232	NORTE	S06	500	3	H	28	179,603	170,603	173,500	161,000	12,500	2,897	9,60	
233	NORTE	S06	500	4	H	28	179,603	170,603	173,500	161,000	12,500	2,897	9,60	
234	NORTE	S06	500	4	H	28	179,603	170,603	173,500	161,000	12,500	2,897	9,60	
235	NORTE	S06	500	4	H	28	179,603	170,603	173,500	161,000	12,500	2,897	9,60	
236	NORTE	S06	500	4	H	28	179,603	170,603	173,500	161,000	12,500	2,897	9,60	
237	NORTE	S06	400	5	H	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60	
238	NORTE	S06	400	5	H	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60	
239	NORTE	S06	400	5	H	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60	
240	NORTE	S06	400	5	H	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60	
241	NORTE	S06	400	6	H	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60	
242	NORTE	S06	400	6	H	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60	
243	NORTE	S06	400	6	H	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60	
244	NORTE	S06	400	6	H	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60	
245	NORTE	S06	400	7	H	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60	
246	NORTE	S06	400	7	H	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60	
247	NORTE	S06	400	7	H	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60	
248	NORTE	S06	400	7	H	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60	
249	NORTE	S06	400	7	H	28	179,603	170,603	173,500	163,000	10,500	2,897	7,60	
250	NORTE	S06	500	7	N	08	175,230	173,230	173,500	161,000	12,500	0,270	12,23	
251	NORTE	S06	500	7	N	08	175,230	173,230	173,500	161,000	12,500	0,270	12,23	
252	NORTE	S06	500	7	M	08	175,230	173,230	173,500	161,000	12,500	0,270	12,23	
253	NORTE	S06	500	7	M	08	175,230	173,230	173,500	161,000	12,500	0,270	12,23	
254	NORTE	S06	500	7	L	08	175,230	173,230	173,500	161,000	12,500	0,270	12,23	
255	NORTE	S06	500	7	L	08	175,230	173,230	179,300	161,000	18,300	8,070	12,23	
256	NORTE	S06	800	1	Q	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50	
257	NORTE	S06	800	1	Q	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50	
258	NORTE	S06	800	2	Q	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50	
259	NORTE	S06	800	1	P	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50	
260	NORTE	S06	800	1	Q	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50	
261	NORTE	S06	800	1	Q	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50	
262	NORTE	S06	800	2	Q	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50	
263	NORTE	S06	800	1	Q	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50	
264	NORTE	S06	800	1	Q	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50	
265	NORTE	S06	800	1	Q	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50	
266	NORTE	S06	800	2	Q	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50	
267	NORTE	S06	800	1	Q	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50	
268	NORTE	S06	800	1	Q	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50	
269	NORTE	S06	800	1	Q	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50	
270	NORTE	S06	800	2	Q	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50	
271	NORTE	S06	800	1	P	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50	
272	NORTE	S06	800	1	P	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50	
273	NORTE	S06	800	1	P	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50	
274	NORTE	S06	800	2	P	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50	
275	NORTE	S06	800	1	N	27	173,594	167,594	173,500	158,000	15,500	5,908	9,59	
276	NORTE	S06	800	1	N	27	173,594	167,594	173,500	158,000	15,500	5,908	9,59	
277	NORTE	S06	800	1	N	27	173,594	167,594	173,500	158,000	15,500	5,908	9,59	
278	NORTE	S06	800	2	N	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
279	NORTE	S06	800	1	N	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
280	NORTE	S06	800	1	N	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
281	NORTE	S06	800	1	N	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
282	NORTE	S06	800	2	N	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
283	NORTE	S06	800	1	N	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
284	NORTE	S06	800	1	N	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
285	NORTE	S06	800	1	N	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
286	NORTE	S06	800	2	N	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
287	NORTE	S06	800	1	N	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
288	NORTE	S06	800	1	N	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
289	NORTE	S06	800	1	N	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
290	NORTE	S06	800	2	N	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
291	NORTE	S06	800	1	M	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
292	NORTE	S06	800	1	M	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
293	NORTE	S06	800	1	M	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
294	NORTE	S06	800	2	M	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
295	NORTE	S06	800	1	J	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
296	NORTE	S06	800	1	J	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
297	NORTE	S06	800	1	J	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
298	NORTE	S06	800	2	J	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
299	NORTE	S06	800	1	J	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
300	NORTE	S06	800	1	J	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
301	NORTE	S06	800	1	J	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
302	NORTE	S06	800	2	J	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
303	NORTE	S06	800	1	J	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
304	NORTE	S06	800	1	J	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
305	NORTE	S06	800	1	J	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
306	NORTE	S06	800	1	J	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
307	NORTE	S06	800	1	J	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	
308	NORTE	S06	800	1	J	27	173,594	167,594	179,300	158,000	21,300	11,708	9,59	



ENGINEERING

ESTACA	Setor	Etapas	Øesfera (mm)	Localização		SONDAGEM SPT				ESTACA			
				Long.	Transv.	Nº	Cota		Cota		Profundidade		
							Terreno	SPT = 30	Terreno	Ponta		Total	< 30
309	NORTE	S06	800	1"	J	27	173.594	167.594	179.300	158.000	21.300	11.708	9.59
310	NORTE	S06	800	2	I	27	173.594	167.594	179.300	158.000	21.300	11.708	9.59
311	NORTE	S06	800	1	I	27	173.594	167.594	179.300	158.000	21.300	11.708	9.59
312	NORTE	S06	800	1"	I	27	173.594	167.594	179.300	158.000	21.300	11.708	9.59
313	NORTE	S06	800	1"	I	27	173.594	167.594	179.300	158.000	21.300	11.708	9.59
314	NORTE	S06	800	2	I	27	173.594	167.594	179.300	158.000	21.300	11.708	9.59
0102A	NORTE	S06	500	4	N	07	168.270	167.270	173.500	161.000	12.500	6.300	6.27
001	NOROESTE	S07	400	6"	H	28	179.603	170.603	173.500	163.000	16.500	2.897	7.60
002	NOROESTE	S07	400	6"	H	28	179.603	170.603	173.500	163.000	16.500	2.897	7.60
003	NOROESTE	S07	400	5	F	28	179.603	170.603	173.500	163.000	16.500	2.897	7.60
004	NOROESTE	S07	400	5	F	28	179.603	170.603	173.500	163.000	16.500	2.897	7.60
005	NOROESTE	S07	400	5	F	28	179.603	170.603	173.500	163.000	16.500	2.897	7.60
006	NOROESTE	S07	400	5	F	28	179.603	170.603	173.500	163.000	16.500	2.897	7.60
007	NOROESTE	S07	400	4	F	28	179.603	170.603	173.500	163.000	16.500	2.897	7.60
008	NOROESTE	S07	400	4	F	28	179.603	170.603	173.500	163.000	16.500	2.897	7.60
009	NOROESTE	S07	400	4	F	28	179.603	170.603	173.500	163.000	16.500	2.897	7.60
010	NOROESTE	S07	400	4	F	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
011	NOROESTE	S07	400	3	F	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
012	NOROESTE	S07	400	3	F	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
013	NOROESTE	S07	400	3	F	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
014	NOROESTE	S07	400	3	F	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
015	NOROESTE	S07	400	7	H	28	179.603	170.603	173.500	163.000	16.500	2.897	7.60
016	NOROESTE	S07	400	7	H	28	179.603	170.603	173.500	163.000	16.500	2.897	7.60
017	NOROESTE	S07	400	7	H	28	179.603	170.603	173.500	163.000	16.500	2.897	7.60
018	NOROESTE	S07	400	7	H	28	179.603	170.603	173.500	163.000	16.500	2.897	7.60
019	NOROESTE	S07	400	3	G	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
020	NOROESTE	S07	400	3	G	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
021	NOROESTE	S07	400	3	G	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
022	NOROESTE	S07	400	3	G	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
023	NOROESTE	S07	400	4	G	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
024	NOROESTE	S07	400	4	G	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
025	NOROESTE	S07	400	4	G	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
026	NOROESTE	S07	400	4	G	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
027	NOROESTE	S07	400	7	G	28	179.603	170.603	173.500	163.000	16.500	2.897	7.60
028	NOROESTE	S07	400	7	G	28	179.603	170.603	173.500	163.000	16.500	2.897	7.60
029	NOROESTE	S07	400	7	G	28	179.603	170.603	173.500	163.000	16.500	2.897	7.60
030	NOROESTE	S07	400	7	G	28	179.603	170.603	173.500	163.000	16.500	2.897	7.60
031	NOROESTE	S07	400	6"	G	28	179.603	170.603	173.500	163.000	16.500	2.897	7.60
032	NOROESTE	S07	400	6"	G	28	179.603	170.603	173.500	163.000	16.500	2.897	7.60
033	NOROESTE	S07	400	6"	G	28	179.603	170.603	173.500	163.000	16.500	2.897	7.60
034	NOROESTE	S07	400	6"	G	28	179.603	170.603	173.500	163.000	16.500	2.897	7.60
035	NOROESTE	S07	600	2"	F	26	177.684	170.684	179.300	160.000	19.300	8.618	10.68
036	NOROESTE	S07	600	2"	F	26	177.684	170.684	179.300	160.000	19.300	8.618	10.68
037	NOROESTE	S07	400	2"	F	26	177.684	170.684	173.500	163.000	16.500	2.816	7.68
038	NOROESTE	S07	400	2"	F	26	177.684	170.684	173.500	163.000	16.500	2.816	7.68
039	NOROESTE	S07	400	3	F	26	177.684	170.684	173.500	163.000	16.500	2.816	7.68
040	NOROESTE	S07	400	3	F	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
041	NOROESTE	S07	400	3	F	26	177.684	170.684	173.500	163.000	16.500	2.816	7.68
042	NOROESTE	S07	400	3	F	26	177.684	170.684	173.500	163.000	16.500	2.816	7.68
043	NOROESTE	S07	400	4	F	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
044	NOROESTE	S07	400	4	F	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
045	NOROESTE	S07	400	4	F	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
046	NOROESTE	S07	400	4	F	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
047	NOROESTE	S07	400	6"	F	11	177.930	168.930	173.500	163.000	16.500	4.570	5.93
048	NOROESTE	S07	400	6"	F	11	177.930	168.930	173.500	163.000	16.500	4.570	5.93
049	NOROESTE	S07	400	6"	F	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
050	NOROESTE	S07	400	6"	F	11	177.930	168.930	173.500	163.000	16.500	4.570	5.93
051	NOROESTE	S07	600	2"	E	26	177.684	170.684	179.300	160.000	19.300	8.618	10.68
052	NOROESTE	S07	600	2"	E	26	177.684	170.684	179.300	160.000	19.300	8.618	10.68
053	NOROESTE	S07	400	2"	E	26	177.684	170.684	173.500	163.000	16.500	2.816	7.68
054	NOROESTE	S07	400	2"	E	26	177.684	170.684	173.500	163.000	16.500	2.816	7.68
055	NOROESTE	S07	400	3	E	26	177.684	170.684	173.500	163.000	16.500	2.816	7.68
056	NOROESTE	S07	400	3	E	26	177.684	170.684	173.500	163.000	16.500	2.816	7.68
057	NOROESTE	S07	400	3	E	26	177.684	170.684	173.500	163.000	16.500	2.816	7.68
058	NOROESTE	S07	400	3	E	26	177.684	170.684	173.500	163.000	16.500	2.816	7.68
059	NOROESTE	S07	400	3	E	26	177.684	170.684	173.500	163.000	16.500	2.816	7.68
060	NOROESTE	S07	400	3"	E	26	177.684	170.684	173.500	163.000	16.500	2.816	7.68
061	NOROESTE	S07	400	3"	E	26	177.684	170.684	173.500	163.000	16.500	2.816	7.68
062	NOROESTE	S07	400	3"	E	26	177.684	170.684	173.500	163.000	16.500	2.816	7.68
063	NOROESTE	S07	400	4	E	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
064	NOROESTE	S07	400	4	E	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
065	NOROESTE	S07	400	4	E	26	177.684	170.684	173.500	163.000	16.500	2.816	7.68
066	NOROESTE	S07	400	4	E	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
067	NOROESTE	S07	400	6"	F	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
068	NOROESTE	S07	400	6"	F	11	177.930	168.930	173.500	163.000	16.500	4.570	5.93
069	NOROESTE	S07	400	6"	F	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
070	NOROESTE	S07	400	6"	F	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
071	NOROESTE	S07	400	5	F	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23
072	NOROESTE	S07	400	5	F	09	179.230	168.230	173.500	163.000	16.500	5.270	5.23



ENGENHARIA

 AGECOPA
 Fls. 431
 Rub. *EC*

ESTACA	Setor	Etapa	Øestaca (mm)	Localização		SONDAGEM SPT				ESTACA			
						Cota		Cota		Total	Profundidade		
				Long.	Transv.	Nº	Terreno	SPT = 30	Terreno		Ponta	< 30	≥ 30
152	NOROESTE	S07	400	2	A	26	177.684	170.684	173.500	163.000	10.500	2.816	7.68
153	NOROESTE	S07	400	2	A	26	177.684	170.684	173.500	163.000	10.500	2.816	7.68
154	NOROESTE	S07	400	2	A	26	177.684	170.684	173.500	163.000	10.500	2.816	7.68
155	NOROESTE	S07	400	3	A	26	177.684	170.684	173.500	163.000	10.500	2.816	7.68
156	NOROESTE	S07	400	3	A	26	177.684	170.684	173.500	163.000	10.500	2.816	7.68
157	NOROESTE	S07	400	3	A	26	177.684	170.684	173.500	163.000	10.500	2.816	7.68
158	NOROESTE	S07	400	3	A	10	177.170	168.170	173.500	163.000	10.500	5.330	5.17
159	NOROESTE	S07	400	4	A	10	177.170	168.170	173.500	163.000	10.500	5.330	5.17
160	NOROESTE	S07	400	4	A	10	177.170	168.170	173.500	163.000	10.500	5.330	5.17
161	NOROESTE	S07	400	4	A	10	177.170	168.170	173.500	163.000	10.500	5.330	5.17
162	NOROESTE	S07	400	4	A	10	177.170	168.170	173.500	163.000	10.500	5.330	5.17
163	NOROESTE	S07	400	5	A	10	177.170	168.170	173.500	163.000	10.500	5.330	5.17
164	NOROESTE	S07	400	5	A	10	177.170	168.170	173.500	163.000	10.500	5.330	5.17
165	NOROESTE	S07	400	5	A	10	177.170	168.170	173.500	163.000	10.500	5.330	5.17
166	NOROESTE	S07	400	5	A	10	177.170	168.170	173.500	163.000	10.500	5.330	5.17
167	NOROESTE	S07	400	6	A	10	177.170	168.170	173.500	163.000	10.500	5.330	5.17
168	NOROESTE	S07	400	6	A	10	177.170	168.170	173.500	163.000	10.500	5.330	5.17
169	NOROESTE	S07	400	6	A	10	177.170	168.170	173.500	163.000	10.500	5.330	5.17
170	NOROESTE	S07	400	6	A	10	177.170	168.170	173.500	163.000	10.500	5.330	5.17
175	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
179	NOROESTE	S07	400	3	A'	10	177.170	168.170	176.300	163.000	16.300	11.130	5.17
183	NOROESTE	S07	400	4	A'	10	177.170	168.170	176.300	163.000	16.300	11.130	5.17
187	NOROESTE	S07	400	4	A'	10	177.170	168.170	173.500	163.000	10.500	5.330	5.17
188	NOROESTE	S07	400	4	A'	10	177.170	168.170	173.500	163.000	10.500	5.330	5.17
189	NOROESTE	S07	400	4	A'	10	177.170	168.170	173.500	163.000	10.500	5.330	5.17
190	NOROESTE	S07	400	4	A'	10	177.170	168.170	173.500	163.000	10.500	5.330	5.17
191	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
192	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
193	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
194	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
195	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
196	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
197	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
198	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
199	NOROESTE	S07	500			09	179.230	166.230	179.300	161.000	18.300	11.070	7.23
200	NOROESTE	S07	500			09	179.230	166.230	179.300	161.000	18.300	11.070	7.23
201	NOROESTE	S07	500			09	179.230	166.230	179.300	161.000	18.300	11.070	7.23
202	NOROESTE	S07	500			09	179.230	166.230	179.300	161.000	18.300	11.070	7.23
203	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
204	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
205	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
206	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
207	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
208	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
209	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
210	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
211	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
212	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
213	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
214	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
215	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
216	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
217	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
218	NOROESTE	S07	800			26	177.684	170.684	176.300	158.000	21.300	8.816	12.68
001	LESTE	S08	500			47	181.577	176.100	179.300	161.000	18.300	3.200	15.10
002	LESTE	S08	500			47	181.577	176.100	179.300	161.000	18.300	3.200	15.10
003	LESTE	S08	500			47	181.577	176.100	179.300	161.000	18.300	3.200	15.10
004	LESTE	S08	500			47	181.577	176.100	179.300	161.000	18.300	3.200	15.10
005	LESTE	S08	500			19	179.100	176.100	179.300	161.000	18.300	3.200	15.10
006	LESTE	S08	500			19	179.100	176.100	179.300	161.000	18.300	3.200	15.10
007	LESTE	S08	800			19	179.100	176.100	179.300	158.000	21.300	3.200	18.10
008	LESTE	S08	800			19	179.100	176.100	179.300	158.000	21.300	3.200	18.10
009	LESTE	S08	800			19	179.100	176.100	179.300	158.000	21.300	3.200	18.10
010	LESTE	S08	800			19	179.100	176.100	179.300	158.000	21.300	3.200	18.10
011	LESTE	S08	800			19	179.100	176.100	179.300	158.000	21.300	3.200	18.10
012	LESTE	S08	800			19	179.100	176.100	179.300	158.000	21.300	3.200	18.10
013	LESTE	S08	600			48	180.035	178.240	179.300	160.000	19.300	1.060	18.24
014	LESTE	S08	600			48	180.035	178.240	179.300	160.000	19.300	1.060	18.24
015	LESTE	S08	500			48	180.035	178.240	179.300	161.000	18.300	1.060	17.24
001	OESTE	S09	800			45	178.667	178.100	179.300	158.000	21.300	1.200	20.10
002	OESTE	S09	800			45	178.667	178.100	179.300	158.000	21.300	1.200	20.10
003	OESTE	S09	800			45	178.667	178.100	179.300	158.000	21.300	1.200	20.10
004	OESTE	S09	600			45	178.667	178.100	179.300	160.000	19.300	1.200	18.10
005	OESTE	S09	600			45	178.667	178.100	179.300	160.000	19.300	1.200	18.10
006	OESTE	S09	600			45	178.667	178.100	179.300	160.000	19.300	1.200	18.10
007	OESTE	S09	600			15	179.240	178.240	179.300	160.000	19.300	1.060	18.24
008	OESTE	S09	600			15	179.240	178.240	179.300	160.000	19.300	1.060	18.24
009	OESTE	S09	600			15	179.240	178.240	179.300	160.000	19.300	1.060	18.24
010	OESTE	S09	600			15	179.240	178.240	179.300	160.000	19.300	1.060	18.24



INFORMAÇÃO

ESTACA	Setor	Elaça	Øestaca (mm)	Localização		SONDAGEM SPT				ESTACA			
				Long.	Transv.	Nº	Cota		Terreno	Ponta	Total	Profundidade	
							Terreno	SPT * 30				< 30	≥ 30
011	OESTE	S09	600			15	179,240	178,249	179,300	160,000	19,300	1,060	18,24
012	OESTE	S09	400	24	A'	39	177,101	175,101	179,300	163,000	16,300	4,199	12,10
013	OESTE	S09	400	24	A'	39	177,101	175,101	179,300	163,000	16,300	4,199	12,10
001	NORDESTE	S10	600	2'	Y	21	168,200	167,200	179,300	160,000	19,300	12,100	7,20
002	NORDESTE	S10	600	2'	Y	21	168,200	167,200	179,300	160,000	19,300	12,100	7,20
003	NORDESTE	S10	600	2'	Y	21	168,200	167,200	179,300	160,000	19,300	6,900	7,20
004	NORDESTE	S10	600	2'	Y	21	168,200	167,200	179,300	160,000	19,300	6,900	7,20
005	NORDESTE	S10	400	3	Y	21	168,200	167,200	179,300	163,000	16,300	12,100	4,20
006	NORDESTE	S10	400	3	Y	21	168,200	167,200	179,300	163,000	16,300	12,100	4,20
007	NORDESTE	S10	400	3	Y	21	168,200	167,200	179,300	163,000	16,300	12,100	4,20
008	NORDESTE	S10	400	3	Y	21	168,200	167,200	179,300	163,000	16,300	12,100	4,20
009	NORDESTE	S10	400	4	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	13,953	2,35
010	NORDESTE	S10	400	4	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	13,953	2,35
011	NORDESTE	S10	400	5	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	13,953	2,35
012	NORDESTE	S10	400	5	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	13,953	2,35
013	NORDESTE	S10	400	5'	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	13,953	2,35
014	NORDESTE	S10	400	5'	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	13,953	2,35
015	NORDESTE	S10	400	2'	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	13,953	2,35
016	NORDESTE	S10	800			21	168,200	167,200	179,300	158,000	15,500	6,900	9,20
018	NORDESTE	S10	400	2'	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	13,953	2,35
019	NORDESTE	S10	800			21	168,200	167,200	179,300	158,000	15,500	6,900	9,20
017	NORDESTE	S10	400	2'	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
018	NORDESTE	S10	400	2'	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
019	NORDESTE	S10	400	3	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
020	NORDESTE	S10	400	3	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
021	NORDESTE	S10	400	3	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
022	NORDESTE	S10	400	3	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
023	NORDESTE	S10	400	4	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
024	NORDESTE	S10	400	4	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
025	NORDESTE	S10	400	4	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
026	NORDESTE	S10	400	4	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
027	NORDESTE	S10	400	5	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
028	NORDESTE	S10	400	5	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
029	NORDESTE	S10	400	5	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
030	NORDESTE	S10	400	5	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
031	NORDESTE	S10	400	6	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
032	NORDESTE	S10	400	6	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
033	NORDESTE	S10	400	6	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
034	NORDESTE	S10	400	6	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
035	NORDESTE	S10	400	6'	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
036	NORDESTE	S10	400	6'	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
037	NORDESTE	S10	400	6'	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
038	NORDESTE	S10	400	6'	Y	33	165,347	165,347	179,300	163,000	16,300	8,153	2,35
039	NORDESTE	S10	800	2'	X	21	168,200	167,200	179,300	158,000	21,300	12,100	9,20
040	NORDESTE	S10	800	2'	X	21	168,200	167,200	179,300	158,000	21,300	12,100	9,20
041	NORDESTE	S10	400	2'	X	21	168,200	167,200	179,300	163,000	10,500	6,300	4,20
042	NORDESTE	S10	400	2'	X	21	168,200	167,200	179,300	163,000	10,500	6,300	4,20
043	NORDESTE	S10	400	3	X	21	168,200	167,200	179,300	163,000	10,500	6,300	4,20
044	NORDESTE	S10	400	3	X	21	168,200	167,200	179,300	163,000	10,500	6,300	4,20
045	NORDESTE	S10	400	3	X	21	168,200	167,200	179,300	163,000	10,500	6,300	4,20
046	NORDESTE	S10	400	3	X	21	168,200	167,200	179,300	163,000	10,500	6,300	4,20
047	NORDESTE	S10	400	4	X	33	165,347	165,347	179,300	163,000	10,500	8,153	2,35
048	NORDESTE	S10	400	4	X	33	165,347	165,347	179,300	163,000	10,500	8,153	2,35
049	NORDESTE	S10	400	4	X	33	165,347	165,347	179,300	163,000	10,500	8,153	2,35
050	NORDESTE	S10	400	4	X	33	165,347	165,347	179,300	163,000	10,500	8,153	2,35
051	NORDESTE	S10	400	5	X	33	165,347	165,347	179,300	163,000	10,500	8,153	2,35
052	NORDESTE	S10	400	5	X	33	165,347	165,347	179,300	163,000	10,500	8,153	2,35
053	NORDESTE	S10	400	5	X	33	165,347	165,347	179,300	163,000	10,500	8,153	2,35
054	NORDESTE	S10	400	5	X	33	165,347	165,347	179,300	163,000	10,500	8,153	2,35
055	NORDESTE	S10	400	6	X	33	165,347	165,347	179,300	163,000	10,500	8,153	2,35
056	NORDESTE	S10	400	6	X	33	165,347	165,347	179,300	163,000	10,500	8,153	2,35
057	NORDESTE	S10	400	6	X	33	165,347	165,347	179,300	163,000	10,500	8,153	2,35
058	NORDESTE	S10	400	6	X	33	165,347	165,347	179,300	163,000	10,500	8,153	2,35
059	NORDESTE	S10	400	6'	X	33	165,347	165,347	179,300	163,000	10,500	8,153	2,35
060	NORDESTE	S10	400	6'	X	33	165,347	165,347	179,300	163,000	10,500	8,153	2,35
061	NORDESTE	S10	400	6'	X	33	165,347	165,347	179,300	163,000	10,500	8,153	2,35
062	NORDESTE	S10	400	6'	X	33	165,347	165,347	179,300	163,000	10,500	8,153	2,35
063	NORDESTE	S10	800	2'	W	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50
064	NORDESTE	S10	800	2'	W	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50
065	NORDESTE	S10	400	2'	W	01	171,500	170,500	179,300	163,000	10,500	3,000	7,50
066	NORDESTE	S10	400	2'	W	01	171,500	170,500	179,300	163,000	10,500	3,000	7,50
067	NORDESTE	S10	400	3	W	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
068	NORDESTE	S10	400	3	W	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
069	NORDESTE	S10	400	3	W	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
070	NORDESTE	S10	400	3	W	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
071	NORDESTE	S10	400	4	W	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
072	NORDESTE	S10	400	4	W	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
073	NORDESTE	S10	400	4	W	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
074	NORDESTE	S10	400	4	W	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50



ENGINEERING

ESTACA	Setor	Etapas	Destaca (mm)	Localização		SONDAGEM SPT					ESTACA		
				Long.	Transv.	N°	Cota		Profundidade	Total	< 30	≥ 30	
							Torneio	SPT = 30					Torneio
075	NORDESTE	S10	400	5	W	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
076	NORDESTE	S10	400	5	W	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
077	NORDESTE	S10	400	6	W	33	168,347	165,347	173,500	163,000	10,500	8,153	2,35
078	NORDESTE	S10	400	6	W	33	168,347	165,347	173,500	163,000	10,500	8,153	2,35
079	NORDESTE	S10	400	6	W	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
080	NORDESTE	S10	400	6	W	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
081	NORDESTE	S10	400	7	W	33	168,347	165,347	173,500	163,000	10,500	8,153	2,35
082	NORDESTE	S10	400	7	W	33	168,347	165,347	173,500	163,000	10,500	8,153	2,35
083	NORDESTE	S10	400	7	W	33	168,347	165,347	173,500	163,000	10,500	8,153	2,35
084	NORDESTE	S10	400	7	W	33	168,347	165,347	173,500	163,000	10,500	8,153	2,35
085	NORDESTE	S10	400	8'	W	33	168,347	165,347	173,500	163,000	10,500	8,153	2,35
086	NORDESTE	S10	400	8'	W	33	168,347	165,347	173,500	163,000	10,500	8,153	2,35
087	NORDESTE	S10	400	8'	W	33	168,347	165,347	173,500	163,000	10,500	8,153	2,35
088	NORDESTE	S10	400	8'	W	33	168,347	165,347	173,500	163,000	10,500	8,153	2,35
089	NORDESTE	S10	400	5	W	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
090	NORDESTE	S10	400	5	W	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
091	NORDESTE	S10	400	5	W	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
092	NORDESTE	S10	400	5	W	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
093	NORDESTE	S10	400	1'	V	01	171,500	170,500	179,300	163,000	16,300	8,800	7,50
094	NORDESTE	S10	400	1'	V	01	171,500	170,500	179,300	163,000	16,300	8,800	7,50
095	NORDESTE	S10	600	2'	V	01	171,500	170,500	179,300	160,000	19,300	8,800	10,50
096	NORDESTE	S10	600	2'	V	01	171,500	170,500	179,300	160,000	19,300	8,800	10,50
097	NORDESTE	S10	400	2'	V	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
098	NORDESTE	S10	400	2'	V	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
099	NORDESTE	S10	400	3	V	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
100	NORDESTE	S10	400	3	V	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
101	NORDESTE	S10	400	3	V	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
102	NORDESTE	S10	400	3	V	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
103	NORDESTE	S10	400	4	V	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
104	NORDESTE	S10	400	4	V	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
105	NORDESTE	S10	400	4	V	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
106	NORDESTE	S10	400	4	V	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
107	NORDESTE	S10	400	6	V	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
108	NORDESTE	S10	400	6	V	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
109	NORDESTE	S10	400	6	V	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
110	NORDESTE	S10	400	6	V	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
111	NORDESTE	S10	400	7	V	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
112	NORDESTE	S10	400	7	V	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
113	NORDESTE	S10	400	7	V	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
114	NORDESTE	S10	400	7	V	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
115	NORDESTE	S10	400	6'	V	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
116	NORDESTE	S10	400	6'	V	03	171,500	170,600	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
117	NORDESTE	S10	400	6'	V	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
118	NORDESTE	S10	400	6'	V	03	171,500	170,600	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
119	NORDESTE	S10	400	5	V	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
120	NORDESTE	S10	400	5	V	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
121	NORDESTE	S10	400	5	V	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
122	NORDESTE	S10	400	5	V	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
123	NORDESTE	S10	400	1'	U	01	171,500	170,500	179,300	163,000	16,300	8,800	7,50
124	NORDESTE	S10	400	1'	U	01	171,500	170,500	179,300	163,000	16,300	8,800	7,50
125	NORDESTE	S10	500	2'	U	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50
126	NORDESTE	S10	500	2'	U	01	171,500	170,600	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50
127	NORDESTE	S10	400	2'	U	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
128	NORDESTE	S10	400	2'	U	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
129	NORDESTE	S10	400	3	U	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
130	NORDESTE	S10	400	3	U	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
131	NORDESTE	S10	400	3	U	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
132	NORDESTE	S10	400	3	U	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
133	NORDESTE	S10	400	3'	U	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
134	NORDESTE	S10	400	3'	U	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
135	NORDESTE	S10	400	3'	U	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
136	NORDESTE	S10	400	3'	U	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
137	NORDESTE	S10	400	4	U	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
138	NORDESTE	S10	400	4	U	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
139	NORDESTE	S10	400	4	U	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
140	NORDESTE	S10	400	4	U	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
141	NORDESTE	S10	400	6	U	02	171,600	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
142	NORDESTE	S10	400	6	U	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
143	NORDESTE	S10	400	6	U	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
144	NORDESTE	S10	400	6	U	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
145	NORDESTE	S10	400	7	U	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
146	NORDESTE	S10	400	7	U	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
147	NORDESTE	S10	400	7	U	02	171,600	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
148	NORDESTE	S10	400	7	U	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
149	NORDESTE	S10	400	8	U	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
150	NORDESTE	S10	400	8'	U	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
151	NORDESTE	S10	400	8'	U	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
152	NORDESTE	S10	400	6'	U	03	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
153	NORDESTE	S10	400	6	U	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50

CONTENTS

ESTACA	Setor	Etapas	Distancia (mm)	Localização		Nº	SONDAGEM SPT		ESTACA				
				Long.	Transv.		Cota		Cota		Total	Profundidade	
							Terreno	SPT = 30	Terreno	Fonta		< 30	≥ 30
154	NORDESTE	S10	400	8	U'	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
155	NORDESTE	S10	400	8	U'	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
156	NORDESTE	S10	400	8	U'	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
157	NORDESTE	S10	400	8	U'	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
158	NORDESTE	S10	400	8	U'	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
159	NORDESTE	S10	800	2	T	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50
160	NORDESTE	S10	800	2	T	01	171,500	170,500	179,300	158,000	21,300	8,800	12,50
161	NORDESTE	S10	400	2	T	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
162	NORDESTE	S10	400	2	T	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
163	NORDESTE	S10	400	3	T	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
164	NORDESTE	S10	400	3	T	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
165	NORDESTE	S10	400	3	T	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
166	NORDESTE	S10	400	3	T	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
167	NORDESTE	S10	400	4	T	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
168	NORDESTE	S10	400	4	T	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
169	NORDESTE	S10	400	4	T	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
170	NORDESTE	S10	400	4	T	01	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
171	NORDESTE	S10	400	5	T	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
172	NORDESTE	S10	400	5	T	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
173	NORDESTE	S10	400	5	T	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
174	NORDESTE	S10	400	5	T	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
175	NORDESTE	S10	400	01	T	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
176	NORDESTE	S10	400	7	T	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
177	NORDESTE	S10	400	7	T	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
178	NORDESTE	S10	400	7	T	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
179	NORDESTE	S10	400	5'	T	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
180	NORDESTE	S10	400	5'	T	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
181	NORDESTE	S10	400	3	S	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
182	NORDESTE	S10	400	3	S	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
183	NORDESTE	S10	400	3	S	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
184	NORDESTE	S10	400	3	S	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
185	NORDESTE	S10	400	4	S	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
186	NORDESTE	S10	400	4	S	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
187	NORDESTE	S10	400	4	S	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
188	NORDESTE	S10	400	4	S	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
189	NORDESTE	S10	400	5	S	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
190	NORDESTE	S10	400	5	S	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
191	NORDESTE	S10	400	5	S	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
192	NORDESTE	S10	400	5	S	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
193	NORDESTE	S10	400	6	S	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
194	NORDESTE	S10	400	6	S	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
195	NORDESTE	S10	400	6	S	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
196	NORDESTE	S10	400	6	S	02	171,500	169,500	173,500	163,000	10,500	4,000	6,50
197	NORDESTE	S10	400	7	S	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,768	5,73
198	NORDESTE	S10	400	7	S	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,768	5,73
199	NORDESTE	S10	400	7	S	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,768	5,73
200	NORDESTE	S10	400	7	S	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,768	5,73
201	NORDESTE	S10	400	1	S	01	171,500	170,500	179,300	163,000	16,300	8,800	7,50
202	NORDESTE	S10	400	1	S	01	171,500	170,500	179,300	163,000	16,300	8,800	7,50
203	NORDESTE	S10	400	1	S	01	171,500	170,500	179,300	163,000	16,300	8,800	7,50
204	NORDESTE	S10	400	1	S	01	171,500	170,500	179,300	163,000	16,300	8,800	7,50
205	NORDESTE	S10	500	2	S	01	171,500	170,500	179,300	161,000	18,300	8,800	9,50
206	NORDESTE	S10	500	2	S	01	171,500	170,500	179,300	161,000	18,300	8,800	9,50
207	NORDESTE	S10	500	2	S	01	171,500	170,500	179,300	161,000	18,300	8,800	9,50
208	NORDESTE	S10	500	2	S	01	171,500	170,500	179,300	161,000	18,300	8,800	9,50
209	NORDESTE	S10	400	3	S	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
210	NORDESTE	S10	400	3	S	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
211	NORDESTE	S10	400	3	S	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
212	NORDESTE	S10	400	3	S	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
213	NORDESTE	S10	400	4	S	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
214	NORDESTE	S10	400	4	S	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
215	NORDESTE	S10	400	4	S	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
216	NORDESTE	S10	400	4	S	01	171,500	170,500	173,500	163,000	10,500	3,000	7,50
217	NORDESTE	S10	400	5	S	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,768	5,73
218	NORDESTE	S10	400	5	S	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,768	5,73
219	NORDESTE	S10	400	5	S	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,768	5,73
220	NORDESTE	S10	400	5	S	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,768	5,73
221	NORDESTE	S10	400	5	S	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,768	5,73
222	NORDESTE	S10	400	5	S	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,768	5,73
223	NORDESTE	S10	400	7	S	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,768	5,73
224	NORDESTE	S10	400	7	S	29	171,734	168,734	173,500	163,000	10,500	4,768	5,73
225	NORDESTE	S10	400	33	S	38	168,347	165,347	173,500	163,000	10,500	8,153	2,35
226	NORDESTE	S10	400	33	S	38	168,347	165,347	173,500	163,000	10,500	8,153	2,35
227	NORDESTE	S10	600	3	S	01	171,500	170,500	179,300	160,000	19,300	8,800	10,50
228	NORDESTE	S10	600	3	S	01	171,500	170,500	179,300	160,000	19,300	8,800	10,50
229	NORDESTE	S10	600	3	S	01	171,500	170,500	179,300	160,000	19,300	8,800	10,50
230	NORDESTE	S10	600	3	S	01	171,500	170,500	179,300	160,000	19,300	8,800	10,50
231	NORDESTE	S10	600	3	S	01	171,500	170,500	179,300	160,000	19,300	8,800	10,50
232	NORDESTE	S10	600	3	S	01	171,500	170,500	179,300	160,000	19,300	8,800	10,50



ENGENHARIA												
ESTACA	Setor	Etapa	Øestaca (mm)	Localização		SONDAGEM SPT			ESTACA			
				Long.	Transv.	Nº	Cota		Cota		Profundidade	
							Terreno	SPT = 30	Terreno	Ponta	Total	< 30

TABELA ELABORADA PELA INTERACT Assessoria Técnica em Engenharia Ltda - PROJETISTA DAS FUNDAÇÕES

TABELA MONTADA A PARTIR DAS SONDAJENS EFETUADAS PELA GECESTE E GEOSOLO

Tabela para determinação da cota de Ponta das Estacas Hélices - SPT, igual ou maior que, 30 golpes

Furo	Cota		profundidade SPT < 30
	Terreno na época da sondagem	SPT = 30	
01	171,500	170,500	1,00
02	171,500	169,500	2,00
03	171,500	170,500	1,00
04	171,500	170,500	1,00
05	175,290	174,290	1,00
06	168,270	167,270	1,00
07	168,270	167,270	1,00
08	175,230	173,230	2,00
09	178,230	168,230	11,00
10	177,170	168,170	9,00
11	177,930	168,930	9,00
12	175,335	167,335	8,00
13	177,240	171,240	6,00
14	173,500	172,500	1,00
15	178,240	178,240	1,00
17	178,100	178,100	1,00
18	178,050	177,050	2,00
19	178,100	178,100	3,00
20	178,450	178,450	3,00
21	168,200	167,200	1,00
26	177,684	170,684	7,00
27	173,594	167,594	6,00
28	179,603	170,603	9,00
29	171,734	168,734	3,00
30	177,346	171,346	6,00
31	179,079	169,079	10,00
32	168,368	168,368	0,00
33	168,347	168,347	3,00
35	177,319	174,319	3,00
36	178,281	178,281	2,00
37	179,686	177,686	2,00
38	168,347	168,347	0,00
39	177,101	175,101	2,00
40	178,157	178,067	1,00
41	179,671	181,577	3,00
42	178,715	179,035	2,00
45	178,667	178,100	0,00
47	181,577	178,100	0,00
48	180,035	178,240	1,00

ANEXO B

Supressões das Sapatas e Blocos

ANEXO B1

Supressões das Sapatas e Blocos

Documento 4.8.8.017/2011/206

Concremat – Planilha

Taxa de aço para blocos 127,52 Kg/m³

Permanência das sapatas setores 05 e 08

[assinatura]

ANEXO B2

Supressões das Sapatas e Blocos

Documento 4.8.8.017/2011/206

Concremat – Planilha

Taxa de aço para blocos 70,00 Kg/m³

Permanência das sapatas setores 05 e 08

RR

ANEXO B3

Supressão Total das Sapatas e Blocos

CP

CONCREMAT

CONCRETE

STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS, CITY OF DALLAS, TEXAS. THE UNDERSIGNED, THE BOARD OF SUPERVISORS OF THE CITY OF DALLAS, TEXAS, DO HEREBY CERTIFY THAT THE FOLLOWING IS A TRUE AND CORRECT STATEMENT OF THE WORK DONE BY THE CITY OF DALLAS, TEXAS, DURING THE MONTH OF MAY, 1911.

ITEM NO.	ITEM DESCRIPTION	QUANTITY										UNIT	PRICE	TOTAL	TAXES	NET TOTAL	REMARKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	CEMENT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	SAND	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	GRAVEL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	WATER	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	ADDITIONAL MATERIALS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

REMARKS: ALL QUANTITIES ARE IN CUBIC FEET UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

UNIT PRICE: \$1.00 PER CUBIC FOOT.

TOTAL: \$100.00

STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS, CITY OF DALLAS, TEXAS.

Cuiabá, 29 de junho de 2011

4.8.8.017/2011/282

ANEXO C

Acréscimo das Sapatas e Blocos

Projeto Revisado

[Handwritten signature]

CONCREMAT**ENGENHARIA****Levantamento de Elementos de Fundação**

Obra: Arena Pantanal

Cliente: AGE COPA

Resumo para Fundações

Item	Descrição	Excavação (m³)	Aplombamento (m²)	Lastro (m³)	Forma (m²)	Forma nicho (m²)	Concreto (m³)	Relevo (m³)	Bota-fora (m³)	Armação (kg)
1	Arena									
1.1	SW - Elapa 1	3.134,62	599,02	25,55	779,28	128,32	901,85	2.182,39	952,23	88.173,00
1.2	SW - Elapa 3	1.828,17	590,27	29,54	749,96	116,73	903,89	856,32	952,30	87.425,00
1.3	SE - Elapa 2	3.096,73	625,00	31,30	823,48	128,85	944,88	2.059,72	997,01	90.906,00
1.4	SE - Elapa 4	2.849,87	573,38	28,69	721,34	104,56	877,73	1.926,96	922,81	83.891,00
1.5	SW - Elapa 6	3.109,39	637,49	26,88	825,44	172,64	705,12	2.345,22	760,14	106.045,00
1.6	SW - Elapa 7	1.951,92	454,75	22,72	785,59	153,92	642,80	1.262,05	689,87	114.130,60
1.7	SSE - Elapa 10	2.620,81	465,52	23,26	789,52	155,01	650,47	1.821,87	1.235,26	175.857,20
1.8	SS - Elapa 5	4.872,04	947,58	47,38	616,34	175,94	1.210,58	3.656,78	1.235,26	175.857,20
1.9	SSE - Elapa 6	3.165,44	421,03	21,05	527,39	185,57	564,08	2.510,82	588,04	81.460,60
1.10	SSW - Elapa 9	3.359,83	483,31	24,18	605,95	172,98	581,76	2.704,30	633,84	83.042,20
Total Blocos e Sapata		29.888,79	5.598,35	284,95	7.204,29	1.498,52	7.983,13	21.350,43	8.441,44	1.016.448,80

Preços Unitários	8,28	220,87	41,11	41,11	456,25	1,51	2,10	6,59
------------------	------	--------	-------	-------	--------	------	------	------

Total Blocos e Sapata	247.479,15	-	62.936,91	296.168,36	81.604,15	3.642.300,37	32.239,15	17.727,02	6.800.042,47
-----------------------	------------	---	-----------	------------	-----------	--------------	-----------	-----------	--------------

11.160.498,19

CONCREMAT

CONCREMAT S.A.

Local: Bacia Oeste - Bloco 1

Gerente: AGECOPA

Projeto: Construção de 1330m² de 4.ª Etapa

Levantamento de Elementos de Fundação

Nome	Localização	Cota topo solo	Cota topo muro	Tirante	Queda	Nível			Colarinho			Limite inferior (m)	Limite superior (m)	Espessura (m)	Aprofundamento (m)	Largura (m)	Forma (m)	Forma (m)	Concreto (m ³)	Barras (m ²)	Barras (m ²)	Armado Total (m ³)
						L (m)	C (m)	H (m)	L (m)	C (m)	H (m)											
Bl. 01	Bl. 01 - Etapa 01	173,15	172,75	2,00	3,00	2,00	3,30	1,30	1,30	1,30	0,40	0,70	0,50	0,30	27,00	1,40	0,50	0,50	33,90	178,32	36,70	1,10,00
Bl. 02	Bl. 02 - Etapa 01	173,15	172,75	1,00	0,00	2,10	2,10	1,00	1,30	1,30	0,40	0,70	0,50	0,30	14,20	29,04	1,40	0,50	25,34	109,21	31,60	0,90,00
Bl. 03 A	Bl. 03 - Etapa 01	173,15	172,80	1,00	1,00	2,30	2,30	1,15	1,30	1,40	0,40	0,70	0,50	0,30	20,84	5,70	0,20	0,20	8,38	18,77	7,12	0,10,00
Bl. 04	Bl. 04 - Etapa 01	173,15	172,70	2,00	3,00	2,10	2,10	1,15	1,30	1,30	0,40	0,70	0,50	0,30	37,45	33,90	1,60	0,60	37,27	331,04	42,41	7,91,00
Bl. 05	Bl. 05 - Etapa 01	173,15	172,85	2,00	10,00	2,00	2,00	1,30	1,00	1,00	0,40	0,70	0,50	0,30	79,72	87,80	4,30	1,00	107,60	673,15	110,00	10,010,00
Bl. 06	Bl. 06 - Etapa 01	173,15	172,80	1,00	0,00	1,00	1,00	0,40	1,00	1,00	0,40	0,70	0,50	0,30	101,73	20,00	1,40	0,60	22,40	194,00	27,70	5,00,00
Bl. 07	Bl. 07 - Etapa 01	173,15	172,80	2,00	1,00	2,30	2,30	1,30	1,40	1,40	0,30	0,70	0,50	0,30	81,30	11,30	0,50	0,30	14,15	65,00	10,32	1,301,00
Bl. 08	Bl. 08 - Etapa 01	173,15	172,75	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	1,02	0,00	0,00	1,02	71,00	1,10	30,00
Bl. 09	Bl. 09 - Etapa 01	173,15	173,15	2,00	1,00	1,30	1,30	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31	1,00	0,00	0,00	1,00	37,27	2,44	200,00
Bl. 10	Bl. 10 - Etapa 01	173,15	172,85	1,00	0,00	0,70	0,70	0,80	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	5,12	0,20	0,20	3,14	43,26	3,40	32,00
Bl. 11 A	Bl. 11 - Etapa 01	173,15	172,80	1,00	4,00	1,30	1,30	0,60	1,30	1,00	0,60	0,70	0,50	0,30	70,22	10,04	0,30	0,30	11,20	8,43	96,36	10,00
Bl. 12	Bl. 12 - Etapa 01	173,15	172,75	2,00	1,00	2,30	2,30	1,45	1,30	1,30	0,40	0,70	0,50	0,30	80,28	104,14	0,20	0,20	230,28	225,78	344,00	20,713,00
Bl. 13	Bl. 13 - Etapa 01	173,15	172,75	2,00	1,00	2,30	2,30	1,45	1,30	1,30	0,40	0,70	0,50	0,30	81,30	11,30	0,50	0,30	14,15	65,00	10,32	1,301,00
Bl. 14	Bl. 14 - Etapa 01	173,15	172,80	1,00	0,00	1,00	1,00	0,40	1,00	1,00	0,40	0,70	0,50	0,30	101,73	20,00	1,40	0,60	22,40	194,00	27,70	5,00,00
Bl. 15	Bl. 15 - Etapa 01	173,15	172,80	2,00	1,00	2,30	2,30	1,30	1,40	1,40	0,30	0,70	0,50	0,30	81,30	11,30	0,50	0,30	14,15	65,00	10,32	1,301,00
Bl. 16	Bl. 16 - Etapa 01	173,15	172,75	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	1,02	0,00	0,00	1,02	71,00	1,10	30,00
Bl. 17	Bl. 17 - Etapa 01	173,15	172,80	1,00	0,00	1,00	1,00	0,40	1,00	1,00	0,40	0,70	0,50	0,30	101,73	20,00	1,40	0,60	22,40	194,00	27,70	5,00,00
Bl. 18	Bl. 18 - Etapa 01	173,15	172,80	2,00	1,00	2,30	2,30	1,30	1,40	1,40	0,30	0,70	0,50	0,30	81,30	11,30	0,50	0,30	14,15	65,00	10,32	1,301,00
Bl. 19	Bl. 19 - Etapa 01	173,15	172,75	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	1,02	0,00	0,00	1,02	71,00	1,10	30,00
Bl. 20	Bl. 20 - Etapa 01	173,15	172,80	1,00	0,00	1,00	1,00	0,40	1,00	1,00	0,40	0,70	0,50	0,30	101,73	20,00	1,40	0,60	22,40	194,00	27,70	5,00,00
Bl. 21	Bl. 21 - Etapa 01	173,15	172,75	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	1,02	0,00	0,00	1,02	71,00	1,10	30,00
															3.150,00	690,00	79,00	1.000,00	1.000,00	2.182,00	603,00	84.172,00

AGECOPA
Fls. 446
Rub. 44

Handwritten signature

Levantamento de Elementos de Fundação

Projeto: 5132ANC-FND-PE-018 Revisão: 8

Local: Sítio Osório - Etapa 2

Cliente: AGE COPA

Projeto: 5132ANC-FND-PE-018 Revisão: 8

Local: Sítio Osório - Etapa 2

Cliente: AGE COPA

Projeto: 5132ANC-FND-PE-018 Revisão: 8

Local: Sítio Osório - Etapa 2

Cliente: AGE COPA

Projeto: 5132ANC-FND-PE-018 Revisão: 8

Local: Sítio Osório - Etapa 2

Cliente: AGE COPA

Projeto: 5132ANC-FND-PE-018 Revisão: 8

Local: Sítio Osório - Etapa 2

Cliente: AGE COPA

Projeto: 5132ANC-FND-PE-018 Revisão: 8

Local: Sítio Osório - Etapa 2

Cliente: AGE COPA

Projeto: 5132ANC-FND-PE-018 Revisão: 8

Local: Sítio Osório - Etapa 2

Cliente: AGE COPA

Projeto: 5132ANC-FND-PE-018 Revisão: 8

Local: Sítio Osório - Etapa 2

Cliente: AGE COPA

Projeto: 5132ANC-FND-PE-018 Revisão: 8

Local: Sítio Osório - Etapa 2

Cliente: AGE COPA

Projeto: 5132ANC-FND-PE-018 Revisão: 8

Local: Sítio Osório - Etapa 2

Cliente: AGE COPA

Projeto: 5132ANC-FND-PE-018 Revisão: 8

Local: Sítio Osório - Etapa 2

Cliente: AGE COPA

Projeto: 5132ANC-FND-PE-018 Revisão: 8

Local: Sítio Osório - Etapa 2

Cliente: AGE COPA

Projeto: 5132ANC-FND-PE-018 Revisão: 8

Local: Sítio Osório - Etapa 2

Cliente: AGE COPA

Projeto: 5132ANC-FND-PE-018 Revisão: 8

Local: Sítio Osório - Etapa 2

Cliente: AGE COPA

Projeto: 5132ANC-FND-PE-018 Revisão: 8

Local: Sítio Osório - Etapa 2

Cliente: AGE COPA

Projeto: 5132ANC-FND-PE-018 Revisão: 8

Local: Sítio Osório - Etapa 2

Cliente: AGE COPA

Projeto: 5132ANC-FND-PE-018 Revisão: 8

Local: Sítio Osório - Etapa 2

Cliente: AGE COPA

Projeto: 5132ANC-FND-PE-018 Revisão: 8

Local: Sítio Osório - Etapa 2

Cliente: AGE COPA

Projeto: 5132ANC-FND-PE-018 Revisão: 8

Local: Sítio Osório - Etapa 2

Cliente: AGE COPA

Levantamento de Elementos de Fundação																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CONCREMAT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
M O R E M A R I A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Rua: Av. Arara Fritural Cidade: AGRICOLA Local: Sítio Outeiro - Etapa 3 Topografia: 3133ANC-EMP-PE-018 Revista 8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nome	Localização	Cota topo solo	Cota topo bloco	Tamanho	Quant.	Bloco			Colarinho			Nicho			Blocos de Fundação																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						L (m)	C (m)	H (m)	H (m)	C (m)	H (m)	H (m)	C (m)	H (m)	C (m)	H (m)	C (m)	H (m)	C (m)	H (m)	C (m)	H (m)	C (m)	H (m)	C (m)	H (m)	C (m)	H (m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
BL-01	SE - Etapa 02	173,10	172,75	2,00	3,00	2,80	3,30	1,20	1,30	1,30	0,40	0,70	0,50	1,20	0,35	216,05	20,56	1,48	51,41	8,64	33,96	173,32	36,73	1.103,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

CONCREMAT**Levantamento de Elementos de Fundação**

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

G. B. M. A. S. A.

CONCREMAT										Levantamento de Elementos da Fundação									
1										2									
3										4									
5										6									
7										8									
9										10									
11										12									
13										14									
15										16									
17										18									
19										20									
21										22									
23										24									
25										26									
27										28									
29										30									
31										32									
33										34									
35										36									
37										38									
39										40									
41										42									
43										44									
45										46									
47										48									
49										50									
51										52									
53										54									
55										56									
57										58									
59										60									
61										62									
63										64									
65										66									
67										68									
69										70									
71										72									
73										74									
75										76									
77										78									
79										80									
81										82									
83										84									
85										86									
87										88									
89										90									
91										92									
93										94									
95										96									
97										98									
99										100									
101										102									
103										104									
105										106									
107										108									
109										110									
111										112									
113										114									
115										116									
117										118									
119										120									
121										122									
123										124									
125										126									
127										128									
129										130									
131										132									
133										134									
135										136									
137										138									
139										140									
141										142									
143										144									
145										146									
147										148									
149										150									
151										152									
153										154									
155										156									
157										158									
159										160									
161										162									
163										164									
165										166									
167										168									
169										170									
171										172									
173										174									
175										176									
177										178									
179										180									
181										182									
183										184									
185										186									
187										188									
189										190									
191										192									
193										194									
195										196									
197										198									
199										200									
201										202									
203										204									
205										206									
207										208									
209										210									
211										212									
213										214									
215										216									
217										218									
219										220									
221										222									
223										224									
225										226									
227										228									
229										230									
231										232									
233										234									
235										236									
237										238									
239										240									
241										242									
243										244									
245										246									
247										248									
249										250									
251										252									
253										254									
255										256									
257										258									
259										260									
261										262									
263										264									
265										266									
267										268									
269										270									
271										272									
273										274									
275										276									
277										278									
279										280									
281										282									
283										284									
285										286									
287										288									
289										290									
291										292									
293										294									
295										296									
297										298									
299										300									
301										302									
303										304									
305										306									
307										308									
309										310									
311										312									
313										314									
315										316									
317										318									
319										320									
321										322									
323										324									
325										326									
327										328									
329										330									
331										332									
333										334									
335										336									
337										338									
339										340									
341										342									
343										344									
345										346									
347										348									
349										350									
351										352									
353										354									
355										356									
357										358									
359										360									
361										362									
363										364									
365										366									
367										368									
369										370									
371										372									
373										374									
375										376									
377										378									
379										380									
381										382									
383										384									
385										386									
387										388									
389										390									
391										392									
393										394									
395										396									
397										398									
399										400									
401										402									
403										404									
405										406									
407										408									
409										410									
411										412									
413										414									
415										416									
417										418									
419										420									
421										422									
423										424									
425										426									
427										428									
429										430									
431										432									
433										434									
435										436									
437										438									
439										440									
441										442									
443										444									
445										446									
447										448									
449										450									
451										452									
453										454									
455										456									
457										458									
459										460									
461										462									
463										464									
465										466									
467										468									
469										470									
471										472									
473										474									
475										476									
477										478									
479										480									
481										482									
483										484									
485										486									
487										488									
489										490									
491										492									
493										494									
495										496									
497										498									
499										500									
501										502									
503										504									
505										506									
507										508									
509										510									
511										512									
513										514									
515										516									
517										518									
519										520									
521										522									
523										524									
525										526									
527										528									
529										530									
531										532									
533										534									
535										536									
537										538									
539										540									
541										542									
543										544									
545										546									
547										548									
549										550									
551										552									
553										554									
555										556									
557										558									
559										560									
561										562									
563										564									
565										566									
567										568									
569										570									
571										572									
573										574									
575										576									
577										578									
579										580									
581										582									
583										584									
585										586									
587										588									
589										590									
591										592									
593										594									
595										596									
597										598									
599										600									
601										602									
603										604									
605										606									
607										608									
609										610									
611										612									
613										614									
615										616									
617										618									
619										620									
621										622									
623										624									
625										626									
627										628									
629										630									
631										632									
633										634									
635										636									
637										638									
639										640									
641										642									
643										644									
645										646									
647										648									
649										650									
651										652									
653										654									
655										656									
657										658									
659										660									
661										662									
663										664									
665										666									
667										668									
669										670									
671										672									
673										674									
675										676									
677										678									
679										680									
681										682									
683										684									
685										686									
687										688									
689										690									
691										692									
693										694									
695										696									
697										698									
699										699									

Nome	Localização	Cota solo	Cota topo bloco	Telhado	Quant.	Bloco				Colado				Bloco				H. solo-topo (m)	Esp. (m)	Aplicamento (m²)	Lábrio (m²)	Forma (m²)	Forma (m²)	Forma (m²)	Concreto (m³)	Relevo (m²)	Bota-fora (m²)	Armação unit. (kg)	Armação Total (kg)
						L (m)	C (m)	H (m)	Vb (m)	N (m)	L (m)	C (m)	H (m)	N (m)	L (m)	C (m)	H (m)												
BL-19	SW-Elapa-03	172,20	174,00	1,00	1,00	9,20	17,40	1,85									(1,85)	412,83	162,75	8,14	88,42	-	206,15	106,54	304,20	25,822,00	25,822,00		
BL-20	SW-Elapa-03	173,10	173,10	1,00	2,00	0,80	2,30	1,00									(0,05)	25,28	4,32	0,22	12,40	-	3,89	21,38	3,90	151,00	382,00		
RL-21	SW-Elapa-03	173,10	173,10	1,00	1,00	0,80	2,30	1,00									(0,05)	12,64	2,16	0,11	8,20	-	1,84	10,89	1,85	203,00	203,00		
48,00																			1,828,17	690,27	29,54	748,98	116,73	903,88	694,32	982,30	70,483,00	87,433,00	

AGECOPA
Fls. 449
Rub.

CONCREMAT

Levantamento de Elementos de Fundaço

Obra: Anexo Pastoral

Local: São Carlos - Minas Gerais

Projeto: Considerado 4130ANG-FND-FE 01B Revisão 8

Prumo		Tabela	
Tabela 1/1	2	Tabela 1/1	2
Unidade	0,00	Unidade	0,00
Prumo	1,00	Prumo	1,00

Nome	Localização	Cota base	Cota topo	Tabela	Quant.	Bico				Colarinho				Nicho				Escavação	Aplicamento	Ladrão	Forma nêco	Forma nêco	Concreto	Rebordo	Borda-linha	Armação unit. (kg)	Armação Total (kg)
						L (m)	C (m)	Hb (m)	H (m)	L (m)	C (m)	H (m)	H (m)	L (m)	C (m)	H (m)	H (m)										
BL-01	SE - Estopa 04	173,10	172,75	2,00	2,00	2,80	3,30	1,20	1,30	1,30	0,40	0,70	0,50	0,70	0,50	1,20	0,35	144,03	19,72	0,09	34,27	5,76	22,86	119,54	24,49	1.153,00	2.306,00
BL-03	SE - Estopa 04	173,10	172,75	1,00	8,00	2,10	2,10	1,00	1,20	1,30	0,40	0,70	0,50	0,70	0,50	1,00	0,35	141,30	29,04	1,45	62,88	14,40	28,34	109,31	31,89	665,00	3.960,00
BL-04	SE - Estopa 04	173,10	172,70	2,00	4,00	2,10	2,10	1,15	1,30	1,30	0,45	0,70	0,50	0,80	0,60	1,20	0,40	213,40	19,36	0,87	46,40	12,48	21,30	186,16	24,24	791,00	3.954,00
BL-05	SE - Estopa 04	173,10	172,85	2,00	14,00	2,50	2,50	1,30	1,50	1,50	0,30	0,70	0,50	0,80	0,60	1,20	0,25	852,62	94,64	4,73	888,40	43,68	116,09	724,50	127,72	832,00	11.640,00
BL-06	SE - Estopa 04	173,10	172,60	1,00	7,00	1,80	1,80	0,85	1,00	1,00	0,55	0,80	0,60	0,80	0,60	1,00	0,50	141,51	25,27	1,28	55,93	16,60	19,87	117,25	24,26	534,00	3.736,00
BL-07	SE - Estopa 04	173,10	172,85	2,00	1,00	3,30	3,30	1,30	1,40	1,40	0,30	0,80	0,60	0,80	0,60	1,20	0,25	77,54	11,56	0,56	18,34	3,30	14,15	62,23	15,31	1.201,00	1.201,00
BL-13 B	SE - Estopa 04	178,95	178,95	1,00	1,00	0,70	0,70	0,80									(0,06)	6,83	0,64	0,03	2,24	-	0,39	6,41	0,42	32,00	32,00
BL-14	SE - Estopa 04	178,95	178,95	1,00	1,00	0,80	1,80	0,70									(0,06)	7,45	1,71	0,09	3,64	-	1,01	6,35	1,10	96,00	96,00
BL-18	SE - Estopa 04	172,20	172,25	2,00	1,00	9,20	10,70	1,85									(0,05)	555,38	184,14	9,21	888,40	-	335,29	210,88	344,50	29.713,00	
BL-19	SE - Estopa 04	172,20	172,25	2,00	1,00	9,20	17,40	1,85									(0,05)	514,88	162,75	8,14	96,42	-	296,15	210,59	304,28	25.822,00	
BL-20	SE - Estopa 04	173,10	173,15	1,00	2,00	0,80	2,30	1,00									(0,05)	24,08	4,32	0,22	12,40	-	3,68	20,18	3,90	161,00	360,00
BL-21	SE - Estopa 04	173,10	173,15	1,00	1,00	0,80	2,30	1,00									(0,05)	12,04	2,16	0,11	6,20	-	1,84	10,09	1,95	203,00	203,00
BL-22	SE - Estopa 04	172,20	171,95	2,00	1,00	2,50	2,50	1,30	1,30	1,30	0,30	0,70	0,50	0,70	0,50	1,20	0,25	80,90	6,78	0,34	15,03	2,88	8,20	51,84	8,96	800,00	800,00
BL-23	SE - Estopa 04	172,20	171,70	1,00	1,00	1,80	1,80	0,85	1,30	1,30	0,55	0,70	0,50	0,70	0,50	1,00	0,50	20,22	3,61	0,16	8,56	2,40	3,32	16,37	3,95	404,00	404,00
BL-55	SE - Estopa 04	173,10	173,15	1,00	10,00	0,60	0,60	0,95									(0,06)	71,43	7,00	0,35	26,50	-	5,13	66,15	5,46	40,00	400,00
BL-56	SE - Estopa 04	173,10	173,15	1,00	1,00	0,60	0,60	0,95									(0,06)	7,16	0,70	0,04	2,85	-	0,51	6,61	0,55	52,00	52,00
Total																		2.449,57	673,38	28,08	721,34	154,56	877,72	1.938,98	923,81		83.811,00

AGECOPA
Fls. 450
Rub. 4

Levantamento de Elementos de Fundação

CONCREMAT

Olivier Arana Pontal

Climate: AGE COPA

Local: Setor Oeste - Flupa 6

Projetos considerados: 9133ANC FND PE-01C Revisão 1

[illegible]

CONCREMAT

Levantamento de Elementos de Fundação

BLOCOS DE FUNDAÇÃO																											
Nome	Localização	Cota topo solo	Cota topo bloco	Tubo	Quant.	Bloco			Concreto			Moldo			H solo-topo (m)	Escavamento (m³)	Aplicamento (m²)	Lado (m²)	Forma (m²)	Forma (m³)	Concreto (m³)	Rebordo (m²)	Moldura (m²)	Armadura (m²)	Armadura (kg)		
						L (m)	C (m)	Nº	h (m)	L (m)	C (m)	H (m)	L (m)	C (m)												H (m)	L (m)
BL-49	SNE - Dique 10	173,10	172,05	2,00	1,00	2,50	2,50	1,30	1,40	1,85	1,10	0,90	0,80	1,23	1,00	2,00	1,05	119,87	0,70	0,34	22,24	7,32	9,38	107,82	11,25	1.290,00	1.290,00
BL-50	SNE - Dique 10	178,80	178,18	2,00	3,00	1,50	2,80	1,00	1,50	1,50	0,40	0,90	0,70	0,90	0,70	1,00	0,82	172,11	13,82	0,70	33,00	8,60	13,37	155,79	16,32	791,00	2.375,00
BL-52	SNE - Dique 10	178,85	178,56	1,00	1,00	2,80	2,80	1,40	1,50	1,50	0,40	0,90	0,70	0,90	0,70	1,40	0,70	17,28	8,41	0,42	10,04	4,48	10,48	5,62	11,79	1.238,00	1.238,00
BL-53	SNE - Dique 10	173,10	172,30	2,00	1,00	1,90	1,90	0,85	1,30	1,45	0,85	0,70	0,50	0,53	0,53	1,30	0,80	54,86	4,00	0,30	10,40	3,45	4,07	50,12	4,83	890,00	890,00
BL-56	SNE - Dique 10	173,10	173,15	1,00	4,00	0,90	0,90	0,85									(0,20)	29,05	2,90	0,14	11,40	-	2,05	26,45	2,19	40,00	160,00
BL-59	SNE - Dique 10	178,80	178,83	1,00	1,00	2,70	1,20	0,75									(0,20)	11,28	3,54	0,18	5,85	-	2,43	8,87	2,61	182,00	182,00
BL-60	SNE - Dique 10	178,80	179,25	1,00	5,00	3,60	1,00	1,05									(0,35)	75,60	31,45	1,87	54,80	-	30,24	43,79	31,81	348,00	1.740,00
BL-70-01	SNE - Dique 10	173,10	173,15	2,00	1,00	8,00	10,00	2,05									(0,20)	349,91	81,81	4,09	73,80	-	104,00	181,82	100,09	28.400,00	28.400,00
BL-70-02	SNE - Dique 10	173,10	173,15	2,00	1,00	8,00	12,00	2,05									(0,20)	399,23	95,01	4,00	82,00	-	186,80	197,58	201,70	38.375,00	38.375,00
Σ																2352,81	455,52	23,35	789,53	155,61	650,47	151,61	831,87	619,34	10515,3	10515,3	

AGECOPA
Fls. 460
Rub. 4

(Handwritten signature)

ANEXO C1

Lista de Projetos

Ri

Cuiabá, 29 de junho de 2011

4.8.8.017/2011/282

	PROJETO	OBJETO	TIPO
1	200001	DETALHAMENTO	502
2	200001	DETALHAMENTO	502
3	200001	DETALHAMENTO	502
4	200001	DETALHAMENTO	502
5	200001	DETALHAMENTO	502
6	200001	DETALHAMENTO	502
7	200001	DETALHAMENTO	502
8	200001	DETALHAMENTO	502
9	200001	DETALHAMENTO	502
10	200001	DETALHAMENTO	502
11	200001	DETALHAMENTO	502
12	200001	DETALHAMENTO	502
13	200001	DETALHAMENTO	502
14	200001	DETALHAMENTO	502
15	200001	DETALHAMENTO	502
16	200001	DETALHAMENTO	502
17	200001	DETALHAMENTO	502
18	200001	DETALHAMENTO	502
19	200001	DETALHAMENTO	502
20	200001	DETALHAMENTO	502
21	200001	DETALHAMENTO	502
22	200001	DETALHAMENTO	502
23	200001	DETALHAMENTO	502
24	200001	DETALHAMENTO	502
25	200001	DETALHAMENTO	502
26	200001	DETALHAMENTO	502
27	200001	DETALHAMENTO	502
28	200001	DETALHAMENTO	502
29	200001	DETALHAMENTO	502
30	200001	DETALHAMENTO	502
31	200001	DETALHAMENTO	502
32	200001	DETALHAMENTO	502
33	200001	DETALHAMENTO	502
34	200001	DETALHAMENTO	502
35	200001	DETALHAMENTO	502
36	200001	DETALHAMENTO	502
37	200001	DETALHAMENTO	502
38	200001	DETALHAMENTO	502
39	200001	DETALHAMENTO	502
40	200001	DETALHAMENTO	502
41	200001	DETALHAMENTO	502
42	200001	DETALHAMENTO	502
43	200001	DETALHAMENTO	502
44	200001	DETALHAMENTO	502
45	200001	DETALHAMENTO	502
46	200001	DETALHAMENTO	502
47	200001	DETALHAMENTO	502
48	200001	DETALHAMENTO	502
49	200001	DETALHAMENTO	502
50	200001	DETALHAMENTO	502
51	200001	DETALHAMENTO	502
52	200001	DETALHAMENTO	502
53	200001	DETALHAMENTO	502
54	200001	DETALHAMENTO	502
55	200001	DETALHAMENTO	502
56	200001	DETALHAMENTO	502
57	200001	DETALHAMENTO	502
58	200001	DETALHAMENTO	502
59	200001	DETALHAMENTO	502
60	200001	DETALHAMENTO	502
61	200001	DETALHAMENTO	502
62	200001	DETALHAMENTO	502
63	200001	DETALHAMENTO	502
64	200001	DETALHAMENTO	502
65	200001	DETALHAMENTO	502
66	200001	DETALHAMENTO	502
67	200001	DETALHAMENTO	502
68	200001	DETALHAMENTO	502
69	200001	DETALHAMENTO	502
70	200001	DETALHAMENTO	502
71	200001	DETALHAMENTO	502
72	200001	DETALHAMENTO	502
73	200001	DETALHAMENTO	502
74	200001	DETALHAMENTO	502
75	200001	DETALHAMENTO	502
76	200001	DETALHAMENTO	502
77	200001	DETALHAMENTO	502
78	200001	DETALHAMENTO	502
79	200001	DETALHAMENTO	502
80	200001	DETALHAMENTO	502
81	200001	DETALHAMENTO	502
82	200001	DETALHAMENTO	502
83	200001	DETALHAMENTO	502
84	200001	DETALHAMENTO	502
85	200001	DETALHAMENTO	502
86	200001	DETALHAMENTO	502
87	200001	DETALHAMENTO	502
88	200001	DETALHAMENTO	502
89	200001	DETALHAMENTO	502
90	200001	DETALHAMENTO	502
91	200001	DETALHAMENTO	502
92	200001	DETALHAMENTO	502
93	200001	DETALHAMENTO	502
94	200001	DETALHAMENTO	502
95	200001	DETALHAMENTO	502
96	200001	DETALHAMENTO	502
97	200001	DETALHAMENTO	502
98	200001	DETALHAMENTO	502
99	200001	DETALHAMENTO	502
100	200001	DETALHAMENTO	502

(Handwritten signature)

Culabá, 29 de junho de 2011

4.8.8.017/2011/282



ANEXO D

Quadro Resumo de Supressões e Acréscimos



Ri

CONCREMAT

3		RESUMO DAS ESTACAS HELICES CONTINUAS:	
ITEM	ESTACAS	ESTACAS	ESTACAS
	ESTACA LAJE	RS 2.382.662,32	X
	ESTACA HASTE	RS 14.243.084,75	Y
	TERCEIRO TERMO ANTIPO FUNDADO	RS 12.060.994,18	Z
	ESTACA LAJE	RS 1.382.462,35	X
	ESTACA HASTE	RS 15.450.852,44	Y
	TERCEIRO TERMO ANTIPO FUNDADO	RS 13.147.802,13	Z

2		RESUMO SUPRESSÃO TOTAL DAS SAPATAS E BLOCOS DECORAMENTO DAS ESTACAS TIPO BAIXO DA ARENA (APENAS ESTÁDIOS) - REVISÃO 9:	
ITEM	SAPATAS E BLOCOS	SAPATAS E BLOCOS	SAPATAS E BLOCOS
	SAPATAS	RS 8.004.991,00	X
	BLOCOS	RS 1.200.000,00	Y

3		RESUMO ACRESCIMO TOTAL DAS SAPATAS E BLOCOS DECORAMENTO DAS ESTACAS TIPO HÉLICE CONTINUA DA ARENA (APENAS ESTÁDIOS) - REVISÃO FINAL:	
ITEM	SAPATAS / BLOCOS	SAPATAS / BLOCOS	SAPATAS / BLOCOS
	SAPATAS / BLOCOS	RS 11.204.991,00	X

4		RESUMO GERAL DAS ESTACAS HELICES CONTINUAS, SAPATAS E BLOCOS DA ARENA (APENAS ESTÁDIOS) - REVISÃO FINAL:	
ITEM	TOTAL 1 - ACRESCIMO ESTACAS HELICES CONTINUAS - ARENA	TOTAL 1 - ACRESCIMO ESTACAS HELICES CONTINUAS - ARENA	TOTAL 1 - ACRESCIMO ESTACAS HELICES CONTINUAS - ARENA
	TOTAL 2 - SUPRESSÃO SAPATAS E BLOCOS REVISÃO 9 - ARENA	RS 1.077.232,08	X
	TOTAL 3 - ACRESCIMO SAPATAS E BLOCOS - ARENA	RS 8.131.861,77	Y
	TOTAL 4 - ACRESCIMO SAPATAS E BLOCOS - ARENA	RS 12.160.994,18	Z
	TOTAL - ADITIVO POSITIVO DO 3º TERMO - ITEM 8 - ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO - ARENA:	RS 4.135.744,93	X

R\$ 4.135.744,93

Cuiabá, 29 de junho de 2011
4.8.8.017/2011/282

ANEXO E

Planilhas Comparativas

R

Cuiabá, 29 de junho de 2011

4.8.8.017/2011/282

ANEXO E1
Planilha Contratual





		CONTRATO 009/2010/AGECOPA		
0	Elementos de Fundação	UNID	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANT.
				VALOR TOTAL (R\$)
0.1	Estraca De Concreto Moldada "IN LOCO" - Tipo Raiz			
0.1.1	Despesa com Mobilização e Desmobilização de Perfuratriz	cto	R\$ 61.645,90	1,00
				61.646,90
0.1.2	Execução de estaca em solo, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo RAIZ Ø 200mm	m	R\$ 192,58	56,00
				10.784,48
0.1.3	Execução de estaca em solo, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo RAIZ Ø 250mm	m	R\$ 238,90	1.596,00
				382.830,40
0.1.4	Execução de estaca em solo, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo RAIZ Ø 310mm	m	R\$ 325,89	346,00
				119.275,74
0.1.5	Execução de estaca em solo, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo RAIZ Ø 410mm	m	R\$ 420,55	240,00
				100.932,00
0.1.6	Execução de estaca em rocha, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo RAIZ Ø 310mm	m	R\$ 694,11	488,00
				309.445,68
0.1.7	Execução de estaca em rocha, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo RAIZ Ø 410mm	m	R\$ 907,55	320,00
				290.416,00
0.1.8	Execução de estaca em solo, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo RAIZ Ø 410mm - tipo inclinada	m	R\$ 443,36	576,00
				255.375,36
0.1.9	Execução de estaca em rocha, inclusive o fornecimento de todos os materiais - Tipo RAIZ Ø 410mm - tipo inclinada	m	R\$ 979,07	768,00
				751.825,76
	TOTAL ESTACA RAIZ 0.1			2.282.682,32
0.2	Forma para Concreto Estrutural, Aparente e outros			
0.2.1	Forma de madeira para fundação com Tábua de 3 a 5 reaproveitamento	m2	R\$ 41,11	14.548,67
				598.087,60
0.3	Armadura de Aço			
0.3.1	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 qualquer bitola, corte e dobra por sistema industrializado	kg	R\$ 8,69	1.029.891,45
				8.889.973,80
0.4	Concreto Moldado in Loco			
0.4.1	Leito de concreto magro FCK 10 Mpa	m3	R\$ 220,87	817,58
				180.578,89
0.4.2	Fornecimento e Aplicação de Concreto Fck 30 Mpa	m3	R\$ 420,39	14.697,45
				6.178.661,00
0.4.3	Serviço de bombeamento de Concreto em Estrutura	m3	R\$ 35,86	14.697,45
				527.050,55
0.5	Juntas			
0.5.1	Fornecimento e execução de junta Jene JJ2027	m	R\$ 162,43	270,51
				48.938,53
0.6	Movimento de terra para fundação			
0.6.1	Escavação mecanizada de vala em solo de 1a categoria, profundidade até 4 m	m3	R\$ 8,28	44.092,35
				365.084,65
0.6.2	Reaterro mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratória	m3	R\$ 1,51	28.577,32
				43.151,75
0.6.3	Carga de entulho em caminhão basculante	m3	R\$ 11,57	20.169,54
				233.361,57
0.6.4	Carga, transporte e descarga mecanizada de material de betoneira, dentro de obra, até 10m	m3	R\$ 2,10	20.169,54
				42.356,23
	TOTAL 0.2 A 0.6			R\$ 15.102.244,77
TOTAL ITEM 8				R\$ 17.384.927,09

Cuiabá, 29 de junho de 2011

4.8.8.017/2011/282

ANEXO E2

Planilha 3º Termo Aditivo

RB

CONCREMAT
S U B S I D I A R I A

		# TURNO ADITIVO - JANEIRO 2011			
#	Elementos de Fundação	TOTAL			
		UNID	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)	
0.1	Estaca de Concreto Moldada "IN LOCO" - Tipo Hélice Contínua				
0.1.0	Despesas com Mobilização e Desmobilização de Perfuratriz	chô	194.113,00	194.113,00	
0.1.1	Execução de estaca hélice contínua de Ø 40 - SPT < 30	m	325,98	934.780,34	
0.1.2	Execução de estaca hélice contínua de Ø 40 - SPT >= 30	m	470,35	805.239,30	
0.1.3	Execução de estaca hélice contínua de Ø 50 - SPT < 30	m	415,98	2.207.396,37	
0.1.4	Execução de estaca hélice contínua de Ø 50 - SPT >= 30	m	601,12	2.854.522,24	
0.1.5	Execução de estaca hélice contínua de Ø 60 - SPT < 30	m	516,03	1.142.325,11	
0.1.6	Execução de estaca hélice contínua de Ø 60 - SPT >= 30	m	770,16	1.682.020,44	
0.1.7	Execução de estaca hélice contínua de Ø 70 - SPT < 30	m	700,92	93.923,14	
0.1.8	Execução de estaca hélice contínua de Ø 70 - SPT >= 30	m	951,16	76.092,80	
0.1.9	Execução de estaca hélice contínua de Ø 80 - SPT < 30	m	853,82	2.334.000,30	
0.1.10	Execução de estaca hélice contínua de Ø 80 - SPT >= 30	m	1.141,10	1.862.275,20	
0.1.11	Teste de ensaio para estaca hélice	m	3,47	86.715,64	
0.1.12	Ensaio de placa e prova de carga horizontal	m	2,95	48.158,60	
	TOTAL ESTACA HÉLICE CONTÍNUA 0.1			14.343.082,37	
0.2	Forma para Concreto Estrutural, Aparente e outros				
0.2.1	Forma de madeira para fundação com Tábuas de 3 a 5 reaproveitamento	m2	41,11	596.087,60	
0.3	Armadura de Aço				
0.3.1	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 qualquer bitola, corte e dobra por sistema industrializado	kg	6,69	6.882.973,80	
0.4	Concreto Moldado In Loco				
0.4.1	Leito de concreto magro Fck 10 Mpa	m3	220,87	180.578,05	
0.4.2	Fornecimento e Aplicação de Concreto Fck 30 Mpa	m3	420,39	6.178.661,00	
0.4.3	Serviço de bombeamento de Concreto em Estrutura	m3	35,86	527.090,55	
0.5	Auxílios				
0.5.1	Fornecimento e execução de Junta jone 02027	m	162,43	43.934,91	
0.6	Movimento de terra para fundação				
0.6.1	Escavação mecanizada de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 4 m	m3	8,28	365.084,83	
0.6.2	Reaterro mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratória	m3	1,51	43.151,75	
0.6.3	Carga de entulho em caminhão basculante	m3	11,57	233.361,57	
0.6.4	Carga, transporte e descarga mecanizada de material de brita/areia, dentro de obra, até 1km	m3	2,30	47.356,01	
	TOTAL 0.2 A 0.6			R\$ 15.102.244,77	
TOTAL ITEM 0				R\$ 29.445.277,14	
				TOTAL A	

R

ANEXO E3

Planilha 3º Termo Aditivo

Correção

Supressão das Sapatas e Blocos

Documento 4.8.8.017/2011/206

Concremat – Planilha

Taxa de aço para blocos 127,52 Kg/m³

Permanência das sapatas setores 05 e 08

RP

CONCREMAT

#	Elementos de Fundação	3º TERMO ADITIVO - JANEIRO 2011		
		UNID	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL
				QUANT. VALOR TOTAL(R\$)
8.1	Estrada de Concreto Moldada "in LOCO" - Tipo Helice Contínua			
8.1.0	Despesas com Mobilização e Desmobilização de Perfuratriz	CR0	194.112,00	3,00 194.112,00
8.1.1	Execução de estaca hélice contínua de Ø 60 - SPT < 30	m	325,98	2.867,60 934.780,24
8.1.2	Execução de estaca hélice contínua de Ø 60 - SPT = 30	m	470,35	1.712,90 805.319,30
8.1.3	Execução de estaca hélice contínua de Ø 60 - SPT < 30	m	415,98	5.306,40 2.207.396,27
8.1.4	Execução de estaca hélice contínua de Ø 50 - SPT = 30	m	603,12	4.752,90 2.854.522,24
8.1.5	Execução de estaca hélice contínua de Ø 60 - SPT < 30	m	554,03	2.090,40 1.142.325,11
8.1.6	Execução de estaca hélice contínua de Ø 60 - SPT = 30	m	770,16	2.184,30 1.682.029,44
8.1.7	Execução de estaca hélice contínua de Ø 70 - SPT < 30	m	700,92	134,00 93.928,28
8.1.8	Execução de estaca hélice contínua de Ø 70 - SPT = 30	m	95,16	80,00 76.080,80
8.1.9	Execução de estaca hélice contínua de Ø 80 - SPT < 30	m	85,83	2.738,40 2.334.002,31
8.1.10	Execução de estaca hélice contínua de Ø 80 - SPT = 30	m	1.141,10	1.632,00 1.862.275,20
8.1.11	Terceira execução para estaca hélice	m	3,67	23.492,00 86.315,64
8.1.12	Ensaios de placa e prova de carga horizontal	m	2,05	23.492,00 48.138,60
	TOTAL ESTACA HELICE CONTINUA 8.1			14.945.092,97
8.2	Forma para Concreto Estrutural, Alvenaria e outros			
8.2.1	Forma de madeira para fundação com Tábua de 3 e 5 reaproveitamento	m2	41,11	363.585,06
8.3	Armadura de Aço			0,00
8.3.1	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 qualquer bitola, corte e dobra por sistema industrializado	kg	8,65	5.923.070,54
8.4	Concreto Moldado in loco			0,00
8.4.1	Leito de concreto magro Fck 10 Mpa	m3	220,67	115.654,34
8.4.2	Fornecimento e Aplicação de Concreto Fck 30 Mpa	m3	420,39	3.416.921,51
8.4.3	Serviço de bombeamento de Concreto em Estrutura	m3	35,36	291.469,34
8.5	Limpa			0,00
8.5.1	Fornecimento e execução de Junta para J2027	m	382,43	270,51 43.938,94
8.6	Movimento de terra para fundação			0,00
8.6.1	Escavação mecanizada de vala em solo de 2ª categoria, profundidade até 4 m	m3	8,25	158.491,54
8.6.2	Relevo mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratória	m3	1,51	15.395,81
8.6.3	Carga de entulho em camalhão basculante	m3	11,57	20.168,54 213.361,58
8.6.4	Carga, transporte e descarga mecanizada de material de botafume, dentro da obra, até 10m	m3	2,10	20.168,54 42.356,61
	TOTAL 8.2 a 8.6			R\$ 8.006.344,62
	TOTAL ITEM 8			R\$ 22.349.276,59
				TOTAL A

ANEXO E4

Planilha 3º Termo Aditivo

Correção

Supressão das Sapatas e Blocos

Documento 4.8.8.017/2011/206

Concremat – Planilha

Taxa de aço para blocos 70,00 Kg/m³

Permanência das sapatas setores 05 e 08

R.

CONCREMAT

#	Elementos de Fundação	3º TERMO ADITIVO - JANUÁRIO 2011			
		UNID	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL	
				QUANT	VALOR TOTAL(R\$)
0.1	Estaca de Concreto Moldada "M LOCO" - Tipo Hélice Contínua				
0.1.0	Despesas com Mobilização e Desmobilização de Perfurador	qto	394.112,00	1,00	394.112,00
0.1.1	Execução de estaca hélice contínua de Ø 40 - SPT < 30	m	325,98	2.867,60	934.780,24
0.1.2	Execução de estaca hélice contínua de Ø 40 - SPT > 30	m	479,10	1.712,00	860.139,20
0.1.3	Execução de estaca hélice contínua de Ø 50 - SPT < 30	m	413,98	5.306,40	2.207.206,27
0.1.4	Execução de estaca hélice contínua de Ø 50 - SPT > 30	m	601,12	4.792,00	2.856.522,24
0.1.5	Execução de estaca hélice contínua de Ø 60 - SPT < 30	m	554,03	2.090,40	1.162.325,11
0.1.6	Execução de estaca hélice contínua de Ø 60 - SPT > 30	m	770,16	2.184,00	1.682.829,44
0.1.7	Execução de estaca hélice contínua de Ø 70 - SPT < 30	m	700,92	114,00	93.523,28
0.1.8	Execução de estaca hélice contínua de Ø 70 - SPT > 30	m	951,16	80,00	76.092,80
0.1.9	Execução de estaca hélice contínua de Ø 80 - SPT < 30	m	853,82	2.773,60	2.354.902,55
0.1.10	Execução de estaca hélice contínua de Ø 80 - SPT > 30	m	1.141,10	1.632,00	1.567.275,20
0.1.11	Teste de execução para estaca hélice	m	9,67	33.492,00	36.215,64
0.1.12	Ensaio de placa e prova de carga horizontal	m	2,05	33.492,00	48.158,60
TOTAL ESTACA HElice CONTÍNUA 0.1					54.349.833,87
0.2	Forma para Concreto Estrutural, Alargado e outros				
0.2.1	Forma de madeira para fundação com Tábua de 3 a 5 reaproveitamento	m²	41,11	8.801,82	360.585,06
0.3	Armadura de Aço				0,00
0.3.1	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 qualquer bitola, corte e dobra por sistema industrializado	kg	6,69	570.038,74	3.813.492,77
0.4	Concreto Moldado In Loco				0,00
0.4.1	Leitão de concreto magro Fox 10 Mpa	m³	220,87	523,63	115.854,16
0.4.2	Fornecimento e Aplicação de Concreto Fox 30 Mpa	m³	430,08	8.137,98	3.458.921,51
0.4.3	Serviço de bombeamento de Concreto em Estrutura	m³	35,96	8.127,98	291.469,36
0.5	Juntas				0,00
0.5.1	Fornecimento e execução de junta pluma J20/27	m	162,48	270,51	43.808,94
0.6	Movimento de terra para Fundação				0,00
0.6.1	Escavação mecanizada de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 4 m	m³	8,29	19.141,48	158.491,54
0.6.2	Reaterro mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratória	m³	1,51	30.196,98	15.195,85
0.6.3	Carga de enchimento em camadas baseante	m³	11,57	30.168,54	233.361,98
0.6.4	Carga, transporte e descarga mecanizada de material de britadura, dentro de obra, até 15m	m³	2,10	20.183,54	42.156,63
TOTAL 0.2 A 0.6					R\$ 8.496.666,31
TOTAL ITEM 0					R\$ 22.839.698,68
TOTAL A					

R.

ANEXO E5

Planilha 3º Termo Aditivo

Correção Final

Projetos Revisados



CONCREMAT
SISTEMAS DE FUNDAMENTAÇÃO

#	Elementos de Fundação	REVISÃO DO 3º TERMO ADITIVO - JUNHO 2011			
		UNID	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL	
				QUANT.	VALOR TOTAL(R\$)
0.1	Estraca de Concreto Moldado "M LOCO" - Tipo Helice Contínua				
0.1.0	Despesas com Mobilização e Desmobilização de Perfuratriz	qto	194.112,00	1,00	R\$ 194.112,00
0.1.1	Execução de estaca hélice contínua de Ø 40 - SPT < 30	m	325,98	2.999,03	R\$ 977.623,79
0.1.2	Execução de estaca hélice contínua de Ø 40 - SPT ≥ 30	m	470,35	5.305,77	R\$ 2.495.368,05
0.1.3	Execução de estaca hélice contínua de Ø 50 - SPT < 30	m	415,98	1.351,39	R\$ 562.151,31
0.1.4	Execução de estaca hélice contínua de Ø 50 - SPT ≥ 30	m	601,12	3.542,61	R\$ 2.128.555,72
0.1.5	Execução de estaca hélice contínua de Ø 60 - SPT < 30	m	558,03	683,93	R\$ 380.285,39
0.1.6	Execução de estaca hélice contínua de Ø 60 - SPT ≥ 30	m	776,16	3.156,17	R\$ 2.430.755,88
0.1.7	Execução de estaca hélice contínua de Ø 70 - SPT < 30	m	700,92	0,00	R\$ -
0.1.8	Execução de estaca hélice contínua de Ø 70 - SPT ≥ 30	m	951,16	0,00	R\$ -
0.1.9	Execução de estaca hélice contínua de Ø 80 - SPT < 30	m	851,82	1.498,96	R\$ 1.279.863,02
0.1.10	Execução de estaca hélice contínua de Ø 80 - SPT ≥ 30	m	1.141,10	6.267,74	R\$ 4.389.918,11
0.1.11	Taxa de execução para estaca hélice	m	9,67	22.805,60	R\$ 69.094,35
0.1.12	Trabalho de placa e prova de carga horizontal	m	2,09	22.876,40	R\$ 46.751,48
TOTAL ESTACA HELICE CONTINUA B.1					R\$ 13.438.389,36
0.2	Forma para Concreto Estrutural, Alargante e outros			0,00	R\$ -
0.2.1	Forma de madeira para Fundação com Tabua de 9 a 5 reaproveitamento	m2	41,11	15.999,11	R\$ 657.724,41
0.3	Armadura de Aço				
0.3.1	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 qualquer bitola, corte e dobra por sistema industrializado	kg	6,89	1.481.889,59	R\$ 9.913.847,35
0.4	Concreto Moldado in Loco				
0.4.1	Leito de concreto magro Fck 20 Mpa	m3	220,87	735,51	R\$ 162.540,48
0.4.2	Fornecimento e Aplicação de Concreto Fck 30 Mpa	m3	426,39	14.617,00	R\$ 4.141.845,03
0.4.3	Serviço de bombeamento de Concreto em Estrutura	m3	35,86	14.617,00	R\$ 524.185,02
0.5	Juntas				
0.5.1	Fornecimento e execução de Junta Isola G2017	m	168,43	270,51	R\$ 45.894,39
0.6	Movimento de terra para fundação				
0.6.1	Escavação mecanizada de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 4 m	m3	8,28	42.832,32	R\$ 350.310,76
0.6.2	Reaterre mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratória	m3	1,51	26.343,41	R\$ 39.777,09
0.6.3	Carga de estufa em cimento hidráulico	m3	11,57	20.169,54	R\$ 231.361,37
0.6.4	Carga, transporte e descarga mecanizada de material de betão, dentro da obra, até 1km	m3	2,10	28.610,98	R\$ 60.089,09
TOTAL 0.2 A.B.6					R\$ 18.136.782,81
TOTAL ITEM 6					R\$ 33.581.022,07
					TOTAL B

RF

Cuiabá, 29 de junho de 2011

4.8.8.017/2011/282

ANEXO E6

Planilha

Memória de Cálculo Comparativa Itemizada

gc

CONCREMAT

[illegible]

Q:

AGRICULTO AO 1º TERMO ADITIVO
R\$ 0,00
* TOTAL B - TOTAL A

AGECOPĂFls. 477

Rub. Cx

16.195 095, 08



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO FIFA BRASIL 2014 – CUIABÁ/MT

Processo n.º 481238/2011

Ao Diretor de Infraestrutura
Carlos Brito de Lima


Diante da orientação desta Diretoria de Infraestrutura, em cumprimento as solicitações da SECEX-TCE/MT, e de acordo com as obrigações contratuais a qual devem ser fiscalizadas e monitoradas por esta Coordenadoria de Obras/DINFRA, encaminho a V.Sa., a readequação final do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 009/2010/AGECOPA, referente aos valores e quantitativos constantes do item 8 da Planilha Orçamentária – Elementos de Fundação, dos quais destaca-se os elementos estruturais estaca hélice contínua, sapatas e blocos aos quais estão vinculados os serviços contratados.

A empresa Gerenciadora Concremat apresentou análise técnica das planilhas constantes dos autos verificando os quantitativos apresentados em projeto de fundação e suas referências com os valores de planilha orçamentária justificando a elaboração final da readequação do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 009/2010/AGECOPA.

Em sua análise, a Gerenciadora Concremat apresentou, no anexo E5 e E6 da Carta n.º 4.8.8.017/2011/282 de 29/06/11, o valor final para o item 8 que é de R\$33.581.022,07 (Trinta e três milhões, quinhentos e oitenta e um mil, vinte e dois reais e sete centavos), sendo necessário a correção do valor final, constante da Cláusula Terceira do Terceiro Termo Aditivo, para R\$4.135.744,93 (Quatro milhões, cento e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), com a concordância desta Coordenadoria.

Para encaminhamento e providências.

Cuiabá – MT, 30 de junho de 2011.


Eng. João Paulo Cirvo Borges
Coordenador de Obras



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO FIFA BRASIL 2014 - CUIABÁ/MT

ITEM 8 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO 009/2010/AGECOPA

N	Elementos de Fundação	REVISÃO DO 3º TERMO ADITIVO - JUNHO 2011			
		UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL	
				QUNT.	VALOR TOTAL(R\$)
0.1	Estaca de Concreto Moldada "IN LOCO" - Tipo Hélice Contínua				
0.1.0	Despesas com Mobilização e Desmobilização de Perifoneia	qto	194.112,00	1,00	194.112,00
0.1.1	Execução de estaca hélice contínua de Ø 40 - SPT < 30	m	325,98	2.999,03	977.423,75
0.1.2	Execução de estaca hélice contínua de Ø 40 - SPT > 30	m	470,35	5.305,77	2.495.548,95
0.1.3	Execução de estaca hélice contínua de Ø 50 - SPT < 30	m	415,98	1.351,39	562.158,21
0.1.4	Execução de estaca hélice contínua de Ø 50 - SPT > 30	m	601,12	3.542,61	2.129.531,72
0.1.5	Execução de estaca hélice contínua de Ø 60 - SPT < 30	m	556,03	683,93	380.185,59
0.1.6	Execução de estaca hélice contínua de Ø 60 - SPT > 30	m	770,14	8.154,17	2.430.753,88
0.1.7	Execução de estaca hélice contínua de Ø 70 - SPT < 30	m	708,92	0,00	-
0.1.8	Execução de estaca hélice contínua de Ø 70 - SPT > 30	m	955,16	0,00	-
0.1.9	Execução de estaca hélice contínua de Ø 80 - SPT < 30	m	853,82	1.406,94	1.209.842,00
0.1.10	Execução de estaca hélice contínua de Ø 80 - SPT > 30	m	1.141,10	4.267,34	4.889.511,11
0.1.11	Teste de execução para estaca hélice	m	8,67	22.805,60	80.896,55
0.1.12	Ensaios de placa e prova de carga horizontal	m	2,05	22.805,60	46.754,48
0.1	TOTAL ESTACA HÉLICE CONTÍNUA 0.1				R\$ 18.458.239,38
0.2	Forma para Concreto Estrutural, Alvenaria e outros			0,00	-
0.2.1	Forma de madeira para fundação com 720x4 de 3 a 5 m respectivamente	m2	41,11	15.999,11	809.723,43
0.3	Armadura de Aço				
0.3.1	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 quaisquer bitolas, corte e dobra por sistema industrializado	kg	5,69	1.481.889,59	8.913.841,35
0.4	Concreto Moldado In Loco				
0.4.1	Leitura de concreto magro fck 10 Mpa	m3	220,87	735,91	162.540,44
0.4.2	Fornecimento e Aplicação de Concreto Fck 30 Mpa	m3	429,39	14.617,00	6.144.940,67
0.4.3	Serviço de bombeamento de Concreto em Estrutura	m3	85,84	14.617,00	1.244.160,62
0.5	Junta				
0.5.1	Fornecimento e execução de Junta Jovem ISO22	m	162,43	270,33	43.058,93
0.6	Movimento de terra para fundação				
0.6.1	Escavação mecanizada de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 4 m	m3	8,28	42.331,22	350.516,78
0.6.2	Rebordo mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratória	m3	1,53	26.342,41	39.777,09
0.6.5	Carga de enchimento em camêdo basculante	m3	21,57	20.169,54	331.363,57
0.6.4	Carga, transporte e descarga mecanizada de material de bombardeio, dentro da obra, até 10m	m3	2,10	28.610,98	60.061,95
0.6	TOTAL 0.6 A 0.6				R\$ 18.430.782,81
TOTAL ITEM 8					R\$ 38.581.022,07



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL – AGECOPA

Fis. _____

Partes Interessadas {

Assunto {

DESPACHO

A
Assessoria Jurídica AGECOPA

- Para análise e manifestações
objetivando o atendimento
das recomendações do
TCE/MT - Tribunal de
Contas do Estado, com a
necessária urgência.

CS, 30/06/2011

CS

Carlos Brito de Lima
Diretor de Infraestrutura
Agência Estadual de Execução dos Projetos do
Copa do Mundo do Pantanal - FIFA 2014-AGECOPA



AGECOPA

Fls. 481

Rub. 9

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL - AGECPA

Fls. _____

Partes Interessadas {

Assunto {

DESPACHO

AO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA
SEGUER MANIFESTAÇÃO em 03 (TRÊS)
LAUDAB.
ATT.


Waldemar Gomes de Oliveira Filho 30.06.11
Assessor Jurídico
AGECOPA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGECOPA - FIFA BRASIL 2014 - CUIABÁ/MT



PARECER Nº 103/2011/AJ/AGECOPA

PROCESSO Nº 481238/2011

OBJETO: Adequação do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 009/2010/AGECOPA

ASSUNTO: Alteração decorrente de ajustes em virtude novos projetos executivos revisados. Possibilidade de formalização através de re-ratificação do instrumento.

Visto.

Trata-se de requerimento efetuado pelo Diretor de Infraestrutura para análise e manifestação acerca dos presentes autos objetivando atendimento às recomendações do TCE.

1

Versam os presentes autos de documentação apresentada pelo Consórcio Santa Bárbara Mendes Junior em atendimento às solicitações feitas pela Agecopa nos autos do Processo nº 162255/2011 (Relatório de Controle Externo nº 01/2011) diante de recomendações do TCE *"para promover as correções do 3º Termo Aditivo, tendo por escopo a reformulação total do item 8 da planilha orçamentária, haja vista o denominada projeto executivo elaborado pela Interact ser incompatível com o projeto básico apresentado pela GCP-Arquitetos e, por consequência, os quantitativos dos serviços ali existentes serem irreais."*

Pois bem, o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2010/AGECOPA tratou de mudança de escopo de objeto contratual em decorrência de aumento de quantitativos dos serviços provenientes de fatores eventuais e imprevisíveis, razões técnicas, impactos ambientais, novas composições de preços, relevância para o prazo de execução da obra, aspectos econômicos, tudo devidamente analisado à época que cominou com sua celebração devidamente justificada.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGECOPA - FIFA BRASIL 2014 - CUIABÁ/MT

Nesta oportunidade vieram novas informações que readequaram os quantitativos dos valores das planilhas orçamentária que subsidiaram o citado aditivo, relacionados com as sapatas e blocos em concreto estrutural, feitos em formas de madeiras e escavados em solo de regiões de nível de subsolo do projeto de implantação da Arena Pantanal. Aludida correção do 3º Termo Aditivo foi uma recomendação da equipe de Auditores Externos do TCE/MT.

Sendo assim, não há que se falar em novo termo aditivo e sim apenas re- ratificação do já existente (3º Termo Aditivo) eis que a fundamentação para sua celebração já foi objeto de análise, sendo, nesta oportunidade, apenas a readequação de quantitativos.

Afinal os preços utilizados nesta readequação para as estacas hélice contínua foram os considerados no 3º Termo Aditivo e os preços de sapatas e blocos os considerados no contrato, sem quaisquer outras alterações, sendo, pois, cabível a readequação, por sua vez, a re- ratificação do instrumento, apenas às quantidades dos citados itens.

É que na documentação apresentada pelo Consórcio fez contemplar também cálculos de revisões de quantidades para muros de contenção e obras complementares, além de revisões de composições de preços unitários para as estacas tipo hélice contínua, tudo segundo a Gerenciadora do Contrato.

2

Aludida argumentação não deverá ser objeto da ora re- ratificação que se sugere, pois, entendemos que se desvia do objeto do 3º Termo Aditivo. No entanto, não impede que seja objeto de análise oportuna a ser provocada pelo Consórcio, ou até mesmo de ofício pela Administração, porém, para celebração de instrumento próprio.

DIANTE DO EXPOSTO, pela documentação apresentada, pela manifestação da Gerenciadora e do Fiscal do Contrato nº 009/2010/AGECOPA temos que as recomendações da equipe de Auditores Externos do TCE/MT formalizados nos autos do Processo nº 162255/2011 foram atendidas a contento.

Razão pela qual, visando a formalização das readequações do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 009/2010/AGECOPA sugerimos seja feita sua re- ratificação quanto aos quantitativos, via



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGECOPA - FIFA BRASIL 2014 - CUIABÁ/MT

de consequência, quanto aos valores através de instrumento apropriado, providenciando, inclusive, sua publicação para sua plena eficácia.

Cabe salientar que aludida re-ratificação impactará alteração (re-ratificação) também no 4º Termo Aditivo já celebrado, devendo, pois, a área competente se dignar de seu mister.

Outrossim, sugerimos sejam os autos do Processo nº 162255/2011 apensados aos presentes, ou trasladada cópia na íntegra, bem como, aos do próprio 3º Termo Aditivo, para melhor compreensão da fundamentação do presente expediente.

Registre-se ainda que nesta manifestação foram enfocados apenas aspectos legais com base nos elementos fornecidos nos autos, não sendo examinados os critérios técnicos, de conveniência e oportunidade, bem como, quanto a disponibilidade orçamentária e financeira desta Autarquia.

Por fim, vale ressaltar que o parecer jurídico tem caráter meramente opinativo não vinculado a Administração a sua conclusão ou motivação.

3

É o parecer, S.M.J, que submetemos a apreciação superior.

Cuiabá/MT, 30 de junho de 2011.

WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA FILHO

Assessor Jurídico

OAB/MT 8070



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL - AGECOPA

Fls. _____

Partes Interessadas {

Assunto {

DESPACHO

A

Gerência de Aquisição e Contratos
da AGECOPA

- Para as providências de re-retificação das 3ª e 4ª Aditivos ao Contrato nº 009/2010/AGECOPA, conforme parecer nº 103/2011/SJ/AGECOPA, bem como, aplicações das demais providências apontadas no referido parecer;
- Observar prazo e forma legal.

Coe, 30/ JUNHO/2011

Carlos Bento de Lima
Diretor de Infraestrutura
Agência Estadual de Execução dos Projetos de
Copa do Mundo do Pantanal - FIFA 2014-AGECOPA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO FIFA 2014 - CUIABÁ/MT

DESPACHO

A
Coordenadoria de Orçamento - AGECPA
Nesta

Senhor Coordenador,

Trata-se do Processo nº 481238/2011/AGECPA, referente readequação do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2010/AGECPA, conforme fls. 478 e Parecer Jurídico nº 103/2011/AJ/AGECPA, viabilizando formalização Termo de Re-ratificação ao do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 009/2010/AGECPA.

Solicito EMPENHO no valor de R\$ 4.135.744,93 (quatro milhões, cento e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos) que utilizará seguinte Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 04302
Projeto/Atividade: 5000
Elemento de Despesas: 44905100
Fonte: 202

Cuiabá-MT, 06 de julho de 2011.


Ryta de Cássia Pereira Duarte
Gerente de Aquisições - AGECPA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO FIFA BRASIL 2014 - CUIABÁ/MT
DESPACHO

Cuiabá, MT, 28 de Julho de 2011.

A

Coordenadoria de Orçamento – AGE COPA

Nesta

Senhor Coordenador,

Considerando a liberação dos valores da fonte 251, vinculada ao Projeto/Atividade 5000, referente ao contrato de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES e o Estado de Mato Grosso mediante abertura de crédito nº 10.2.1596.1 e necessita-se operação de remanejamento para a utilização desta fonte, solicita-se:

- Estorno total do PED nº 04302.0001.11.00492-6, no valor de R\$ 4.135.744,93 (quatro milhões cento e trinta mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), da fonte 202.

E por conseguinte :

- Empenho no valor de R\$ 4.135.744,93 (quatro milhões cento e trinta mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), na fonte 251, referente à re-ratificação do 8º Termo Aditivo de Contrato 009/2010/AGECOPA

Atenciosamente,

Marcelo Oliveira e Silva

Assessor Técnico I

AGECOPA



PED	PEDIDO DE EMPENHO	04302.0001.11.00586-8
Data de Solicitação: 28/07/2011		<i>Elisandra de Souza Barbosa</i> RESERVA DE EMPENHO Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal - FIFA 2014 - AGECPA
Unidade Orçamentária: 04302 - AGENCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 5000 - ESTRUTURAÇÃO DA ARENA MULTIUSO		
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	
481238/2011	*** **	*** **
Especificação: Conforme solicitação da Assessoria Técnica-DIFE, para posterior empenho em outra fonte 251.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 04302.0001.27.451.315.5000.0600.44900000.202.1.1		Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES	
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 7.925.425,85	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 4.135.744,93
Tipo de Empenho: Global		Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 3.789.680,92
Valor por Extensão: QUATRO MILHÕES E CENTO E TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 4.135.744,93	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2010.01495-7	Nome: Consórcio Santa Bárbara - Mendes Junior	
Endereço: Avenida do Contorno, 3542		
CPF/ CNPJ/ IG: 11.751.805/0001-93	Insc. Estadual: 13.388.171-7	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
Data de Retorno da Viagem: *** **	

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

Observações: Situação do PED: DOCUMENTO DE ESTORNO Número do documento estornado: 04302.0001.11.00492-6



EMP	NOTA DE EMPENHO	04302.0001.11.00350-9
Nº PED: 04302.0001.11.00590-6	Data de Emissão: 28/07/2011	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 04302 - AGENCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO	Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 5000 - ESTRUTURAÇÃO DA ARENA MULTIUSO	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 481238/2011

DADOS DO CREDOR

Código: 2010.01495-7	Nome: Consórcio Santa Bárbara - Mendes Junior	
Endereço: Avenida do Contorno, 3542	CEP: 30.140-040	
Bairro: Santa Efigênia	Município: Belo Horizonte	UF: MG
CPF/ CNPJ/ IG: 11.751.805/0001-93	Insc. Estadual: 133881717	RG: *** **



DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 04302.0001.27.451.315.5000.0600.44900000.251.1.1	Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES
Valor Total do Empenho (R\$): *** 4.135.744,93	Valor por Extensão: QUATRO MILHÕES E CENTO E TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 04302.0001.11.00590-6 Atender despesa com Re-ratificação do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 009/2010/AGECOPA, para execução completa e perfeita dos serviços de construção da Arena Multiuso- processo original nº 553569/2009, Concorrência Pública nº 017/2009/SINFRA.	
Data de Autorização da Despesa: 28/07/2011	Ordenador de Despesa: Eder de Moraes Dias
 Eder de Moraes Dias Ordenador de Despesa	
 Henrique de Oliveira Coordenador de Execução dos Projetos do SATE/SEFAZ Pantanal - FIPA 2014	
Observações: Situação do EMP: 04302.0001.11.00350-9	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO FIFA 2014 - CUIABÁ/MT

1º TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº
009/2010/AGECOPA

A AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL - FIFA 2014 - AGE COPA, entidade integrante da Administração Pública Indireta, submetida ao regime autárquico especial, com CNPJ/MF nº 11.343.269/0001-97, com sede na Avenida José Monteiro de Figueiredo, nº 510, Bairro Duque de Caxias II, CEP 78045-800, em Cuiabá/MT, neste ato representado por seu Diretor Presidente, Sr. Éder de Moraes Dias, brasileiro, casado, Bacharel em Direito, portador da cédula de identidade com RG nº 393.225 - SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 346.097.921-68, residente e domiciliado em Cuiabá/MT, pelo Diretor de Infraestrutura, Sr. Carlos Brito de Lima, brasileiro, divorciado, servidor público, portador da cédula de identidade com RG nº 507.429 - SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 763.838.907-78, residente e domiciliado em Cuiabá/MT e pelo Diretor de Orçamento e Finanças, Sr. Jefferson Carlos de Castro Ferreira Junior, brasileiro, casado, Bacharel em Direito e Economista, portador da cédula de identidade com RG nº 053.602.777 - SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 693.893.571-87, residente e domiciliado em Cuiabá/MT, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado o CONSÓRCIO SANTA BÁRBARA/MENDES JUNIOR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.751.805/0001-93, estabelecida na Rua Padre Marinho, nº 37, 5º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP 30110-018, em Belo Horizonte/MG, constituído pela empresa Santa Bárbara Engenharia S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.290.057/0001-75, estabelecida na Avenida do Contorno, nº 3542, sala 501, 5º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP 30110-018, em Belo Horizonte/MG e pela empresa Mendes Junior Trading e Engenharia S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.394.808/0001-29, estabelecida na Rua Pedroso Alvarenga, nº 1046, 11º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04531-004, em São Paulo/SP, sob a liderança da primeira nos termos da cláusula 3ª do Instrumento Particular de Constituição de Consórcio, neste ato representado pelo Sr. Fernando Linhares, brasileiro, casado, gerente de contratos, portador da cédula de identidade com RG nº M742290 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 089.279.286-87 e pelo Sr. Eymard Timponi França, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CREA/MG nº 29.515/D, inscrito no CPF/MF sob o nº 120.579.166-34, através de Instrumento Particular de Procuração, doravante denominado CONTRATADO, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, Lei nº. 10.520/2006, Decreto nº. 7.217/2006 e suas alterações posteriores, conforme as cláusulas e condições seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por finalidade retificar o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2010/AGECOPA.

1.2 - Altera-se o texto da CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, que passa a ter a seguinte redação:

3.1. Fica aditado o valor contratual com valor para o item 8 de R\$ 33.581.022,07 (Trinta e três milhões, quinhentos e oitenta e um mil, vinte e dois reais e sete centavos), nos termos do Anexo I que passa a fazer parte integrante deste, com fundamento no que estabelece o Art. 65, I, "a" e § 1º da Lei nº 8.666/93.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO FIFA 2014 – CUIABÁ/MT

2.1. Fica excluída a Cláusula Segunda em vista da substituição pelo Anexo I ao presente, que passa a subsidiar as supressões e acréscimos ora abordados.

2.2. Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do 3º Aditivo Contratual originário, não modificadas por este Termo de re-ratificação e pelos aditivos anteriores.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo de re-ratificação, em duas vias, de igual teor e forma, para que produzam os legítimos direitos e efeitos legais, na presença de duas testemunhas abaixo.

Cuiabá-MT, 026 de agosto de 2011.

CONTRATANTE:

Éder de Moraes Dias
Diretor Presidente
AGECOPA

Carlos Brito de Lima
Diretor de infraestrutura
AGECOPA

Jefferson Carlos de Castro Ferreira Junior
Diretor de Orçamentos e Finanças
AGECOPA

CONTRATADA:

Sr. Fernando Linhares
Consórcio Santa Bárbara – Mendes Junior

Sr. Eymard Timponi França
Consórcio Santa Bárbara – Mendes Junior

TESTEMUNHAS:

Nome: Achuma R. F. Infante
Identidade nº: 774552 SP/MT

Nome: Rubiana Oliveira da Costa
Identidade nº: 1376612-0 SP/MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO FIFA 2014 - CUIABÁ/MT

ANEXO I

8	Elementos de Fundação	REVISÃO DO 3º TERMO ADITIVO - JUNHO 2011			
		UNID	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL(R\$)
8.1	Estaca de Concreto Moldada "IN LOCO" - Tipo Hélice Contínua				
8.1.0	Despesas com Mobilização e Desmobilização de Perfuratriz	cjto	194.112,00	1,00	R\$ 194.112,00
8.1.1	Execução de estaca hélice contínua de Ø 40 - SPT < 30	m	325,98	2.999,03	R\$ 977.623,79
8.1.2	Execução de estaca hélice contínua de Ø 40 - SPT >= 30	m	470,35	5.305,77	R\$ 2.495.568,91
8.1.3	Execução de estaca hélice contínua de Ø 50 - SPT < 30	m	415,98	1.351,39	R\$ 562.151,21
8.1.4	Execução de estaca hélice contínua de Ø 50 - SPT >= 30	m	601,12	3.542,61	R\$ 2.129.533,72
8.1.5	Execução de estaca hélice contínua de Ø 60 - SPT < 30	m	556,03	683,93	R\$ 380.285,59
8.1.6	Execução de estaca hélice contínua de Ø 60 - SPT >= 30	m	770,16	3.156,17	R\$ 2.430.755,88
8.1.7	Execução de estaca hélice contínua de Ø 70 - SPT < 30	m	700,92	0,00	R\$ -
8.1.8	Execução de estaca hélice contínua de Ø 70 - SPT >= 30	m	951,16	0,00	R\$ -
8.1.9	Execução de estaca hélice contínua de Ø 80 - SPT < 30	m	853,82	1.498,96	R\$ 1.279.842,02
8.1.10	Execução de estaca hélice contínua de Ø 80 - SPT >= 30	m	1.141,10	4.267,74	R\$ 4.869.918,11
8.1.11	Teste de execução para estaca hélice	m	3,67	22.805,60	R\$ 83.696,55
8.1.12	Ensaios de placa e prova de carga horizontal	m	2,05	22.805,60	R\$ 46.751,48

3

AGECOPA
Fls. 492
Rub. 2

Agecôpa

Av. José Monteiro de Figueiredo (Lava Pés), nº 510
Duque de Caxias I - CEP 78043-300 - Cuiabá/MT
Fone: (65) 3316-2000

Mato Grosso
Mato Grosso



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO FIFA 2014 - CUIABÁ/MT

TOTAL ESTACA HELICE CONTINUA 8.1				R\$	15.450.239,26
8.2	Forma para Concreto Estrutural, Aparente e outros			0,00	R\$
8.2.1	Forma de madeira para Fundação com Tábua de 3 a 5 reaproveitamento	m2	41,11	15.999,11	R\$ 657.723,41
8.3	Armadura de Aço				
8.3.1	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 qualquer bitola, corte e dobra por sistema industrializado	kg	6,69	1.481.889,59	R\$ 9.913.841,35
8.4	Concreto Moldado In Loco				
8.4.1	Lastro de concreto magro FcK 10 Mpa	m3	220,87	735,91	R\$ 162.540,44
8.4.2	Fornecimento e Aplicação de Concreto FcK 30 Mpa	m3	420,39	14.617,00	R\$ 6.144.840,63
8.4.3	Serviço de bombeamento de Concreto em Estrutura	m3	35,86	14.617,00	R\$ 524.165,62
8.5	Juntas				
8.5.1	Fornecimento e execução de junta jeone JJ2027	m	162,43	270,51	R\$ 43.938,93
8.6	Movimento de terra para fundação				
8.6.1	Escavação mecanizada de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 4 m	m3	8,28	42.332,22	R\$ 350.510,78
8.6.2	Reaterro mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratória	m3	1,51	26.342,41	R\$ 39.777,03
8.6.3	Carga de entulho em caminhão basculante	m3	11,57	20.169,54	R\$ 233.361,57
8.6.4	Carga, transporte e descarga mecanizada de material de britadeira, dentro da obra, até 1 km	m3	2,10	28.610,98	R\$ 60.083,05
TOTAL 8.2 A 8.6				R\$ 18.130.782,81	
TOTAL ITEM 8				R\$ 33.581.022,07	
				TOTAL B	

Av. José Monteiro de Figueiredo (Lava Pêlo), nº 510
Duque de Caxias I - CEP 78043-300 - Cuiabá/MT
Fone: (65) 3315-2900

Mato Grosso
Mato Grosso
Mato Grosso

Agecopa

AGECOPA
Fls. 493
Rub. 2

**SUPERINTENDÊNCIA DA
IMPrensa Oficial DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

E-MAIL PARA PUBLICAÇÃO
publica@iomat.mt.gov.br
publicacao@iomat.mt.gov.br

ATENDIMENTO COMERCIAL
das 9:00 hs às 17:00 hs

FONE: (65) 3613 - 8000

Data de publicação: 06/09/2011
Matéria nº: 424939
Diário Oficial nº: 25638

**SECRETARIA DE ESTADO
DE ADMINISTRAÇÃO
SAD**



EXTRATO_TERM0 DE RERRATIFICAÇÃO CONTRATO_N_009_2010

**EXTRATO DO 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO 3º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 009/2010/AGECOPA**

Contratante: Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do
Mundo FIFA 2014 - CUIABÁ/MT
Contratada: CONSÓRCIO SANTA BÁRBARA MENDES JÚNIOR.
CNPJ: 11.751.805/0001-93
Objeto: 1º Termo de Rerratificação do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº
009/2010/AGECOPA, alterando o texto da Cláusula Terceira - Do
Valor, e ratificar todas as demais Cláusulas e condições do 3º
Aditivo Contratual.
Assinam: Sr. Eder de Moraes Dias, Sr. Carlos Brito de Lima e Sr. Jefferson
Carlos de Castro Ferreira Júnior, Representantes da Contratante e
Sr. Fernando Linhares e Sr. Eymard Timponi França,
Representantes da Contratada.
Cuiabá - MT, 25 de agosto de 2011.

* Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO FIFA BRASIL 2014 - CUIABÁ/MT

CI. 0194/2011/GC/AGECOPA

Cuiabá, 30 de setembro de 2011.

A

Coordenadoria de Orçamento

Assunto: **Estorno de empenho**

Senhor coordenador,


Em virtude da extinção da AGE COPA, estamos encaminhando a vossa senhoria relatório das empresas com os respectivos números de empenhos e valores, que deverão ser estornados.

Diante do exposto solicitamos que seja providenciado o estorno conforme relatório anexo.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Rodrigo Couto de Moraes
Gerente de Contratos - AGE COPA

Recebido em 30/09/11


Henrique de Oliveira Rodrigues
Coordenador de Orçamento
Agência Estadual de Execução dos
Projetos da Copa do Mundo do
Pantanal - FIFA 2014 - AGE COPA

CONTROLE DE ESTORNO

Contratado	Nº Empenho	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor Estornado	Valor a Pagar	Valor Estornado
LIGRAF	04302.0001.11.00458-0	R\$ 74.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.000,00
ALC AUTOCENTENCER	04302.0001.11.00492-0	R\$ 33.796,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.796,43
CENTRAL DE ASSESS. E TREINAMENTO	04302.0001.11.00493-9	R\$ 4.178.516,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.178.516,50
SAD COMBUSTÍVEIS	04302.0001.11.00068-2	R\$ 23.209,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.209,00
SAD MÃO DE OBRA	04302.0001.11.00069-0	R\$ 980,00	R\$ 99,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 880,83
SAD COMBUSTÍVEIS	04302.0001.11.00052-6	R\$ 30.000,00	R\$ 22.291,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.708,86
SAD MÃO DE OBRA	04302.0001.11.00053-4	R\$ 3.500,00	R\$ 1.117,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.382,15
DMD ASSOCIADOS, ASSESSORIA	04302.0001.11.00059-3	R\$ 1.000.000,00	R\$ 958.422,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.577,12
CASA D'IDEIAS MARKING	04302.0001.11.00058-5	R\$ 1.000.000,00	R\$ 996.485,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.514,45
CASA D'IDEIAS MARKING	04302.0001.11.00292-8	R\$ 1.500.000,00	R\$ 441.941,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.058.058,37
MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA	04302.0001.11.00057-7	R\$ 4.000.000,00	R\$ 2.940.462,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.059.537,55
BANCO DO BRASIL	04302.0001.11.00006-2	R\$ 20.000,00	R\$ 2.421,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.578,80
SAD/MT/FUNDESP - IOMAT	04302.0001.11.00055-0	R\$ 60.000,00	R\$ 32.123,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.876,57
SAD/MT/FUNDESP - IOMAT	04302.0001.11.00056-9	R\$ 180.000,00	R\$ 4.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.100,00
SAD MÃO DE OBRA/SAGA	04302.0001.11.00394-0	R\$ 1.272,43	R\$ 48,55	R\$ -	R\$ 45,01	R\$ 1.178,87
SAD COMBUSTÍVEIS- INTERIOR/ MARMELEIRO	04302.0001.11.00395-9	R\$ 45.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.904,91	R\$ 40.095,09
SAD COMBUSTÍVEIS/C AMAZÔNIA	04302.0001.11.00393-2	R\$ 91.900,00	R\$ 22.644,08	R\$ -	R\$ 8.312,78	R\$ 60.943,14
SAD COMBUSTÍVEIS/PETROBRAS	04302.0001.11.00129-8	R\$ 175.000,00	R\$ 16.814,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 158.185,81
SAD MÃO DE OBRA/CAMPOS & VASCONCELOS	04302.0001.11.00131-1	R\$ 12.800,00	R\$ 1.590,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.209,54
SAD COMBUSTÍVEIS/ NORBEOIL	04302.0001.11.00130-1	R\$ 1.608,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.608,80
SAD COMBUSTÍVEIS/ NOBEOIL	04302.0001.11.00132-8	R\$ 41.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.200,00
SAD COMBUSTÍVEIS	04302.0001.11.00202-2	R\$ 83.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.100,00
SAD COMBUSTÍVEIS	04302.0001.11.00206-5	R\$ 18.315,00	R\$ 10.933,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.381,26
SAD MÃO DE OBRA	04302.0001.11.00205-7	R\$ 3.955,18	R\$ 426,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.528,77
ENGENGLOBAL	04302.0001.11.00205-7	R\$ 3.955,18	R\$ 426,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.528,77
JC Multiventos	04302.0001.11.000340-1	R\$ 2.436.589,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.436.589,99
AUSEC	04302.0001.11.00279-0	R\$ 75.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.000,00
AUSEC	04302.0001.11.00075-5	R\$ 26.100,00	R\$ 23.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.900,00
CONSORCIO SANTA BÁRBARA	04302.0001.11.00424-6	R\$ 2.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.900,00
CONSORCIO SANTA BÁRBARA	04302.0001.11.00380-0	R\$ 955.579,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 955.579,10
CONSORCIO SANTA BÁRBARA	04302.0001.11.00350-9	R\$ 4.135.744,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.135.744,93
A.C ARAÚJO	04302.0001.11.00014-3	R\$ 5.340,00	R\$ 5.228,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 111,28

AGUAFIA
Fls. 496
Rub. 2



EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	04302.0001.11.00196-8
Nº PED: 04302.0001.11.00590-6	Data de Emissão: 30/09/2011	
Nº DOTLIST: ****	Nº NOBLIST: ****	
Unidade Orçamentária: 04302 - AGENCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 5000 - ESTRUTURAÇÃO DA ARENA MULTIUSO	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública	Nº Referência Licitação: ****	Motivo Dispensa Licitação ****
Nº Convênio ****	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 481238/2011

DADOS DO CREDOR

Código: 2010.01495-7	Nome: Consórcio Santa Bárbara - Mendes Junior	
Endereço: Avenida do Contorno, 3542	CEP: 30.140-040	
Bairro: Santa Efigênia	Município: Belo Horizonte	UF: MG
CPF/CNPJ/IG: 11.751.805/0001-93	Insc. Estadual: 133881717	RG: ****

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: ****	Data de Início da Viagem: ****
	Data de Retorno da Viagem: ****

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: ****	Data de Solicitação: ****
--------------	---------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 04302.0001.27.451.315.5000.0600.44900000.251.1.1	Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES
Valor Total do Empenho (R\$): *** 4.135.744,93	Valor por Extenso: QUATRO MILHÕES E CENTO E TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Histórico:

Estorno efetuado em virtude da extinção da AGECPA (Lei Comp. 435 de 30/09/2011) conforme despacho da Gerencia de contratos/AGECPA
Atender despesa com Re-ativação do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 009/2010/AGECPA, para execução completa e perfeita dos serviços de construção da Arena Multiuso- processo original nº553569/2009, Concorrência Pública nº017/2009/SINFRA.

Data de Autorização da Despesa:
28/07/2011

Ordenador de Despesa:
Eder de Moraes Dias


Coordenador de Planejamento
Henrique de Oliveira Rodrigues


Eder de Moraes Dias
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Documento de Estorno
Número do documento: 04302.0001.11.00196-8
Pantanal - 11/12/2014 - AGCOP



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 04302: AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO

DATA: 28/07/2011

PEDIDO DE EMPENHO: 04302.0001.11.00590-8

EMPENHO: 04302.0001.11.00350-9

Credor: 2010.01495-7

Nome: Consórcio Santa Bárbara - Mandes Junior

Endereço: Avenida do Contorno, 3542

Bairro: Santa Elégia

Complemento: 5º andar

Belo Horizonte - MG

CEP: 30140-040

Fone:

Identificação: CNPJ - 11.751.805/0001-93

Dotação Orçamentária: 04302.0001.27.451.315.5000.0600.44000000.251.1.1

Tipo de Recurso: Normal

Tipo de Empenho: Global

Histórico: Empenho do PED Nº 04302.0001.11.00590-8

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Nº de Concessão de Adiantamento:

Data Limite Prestação de Contas:

Controles Financeiros:

Valor do Empenho: 4.135.744,93

Total empenhos estimados: 4.135.744,93

Total Liquidado: 0,00

Total Pago: 0,00

Total a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

Total recolhido (GCV): 0,00

Total Cancelado RP: 0,00

Total Balanço NLA: 0,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
30/09/2011	Estorno de Empenho	4.135.744,93	04302.0001.11.00195-8	Estorno efetuado em virtude da extinção da AGECOPA (Lei Comp. 435 de 30/09/2011) conforme despacho da Gerência de contratos/AGECOPA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO FIFA 2014 – SECOPA

DESPACHO

A
Coordenadoria de Orçamento - SECOPA
Nesta

Senhor Coordenador,

Trata-se do Processo nº 481238/2011 da re-ratificação do 3º termo aditivo ao contrato 009/2010, referente ao contrato celebrado com o Consórcio Santa Bárbara e Mendes Júnior.

Solicito emissão de EMPENHO, em nome do **CONSÓRCIO SANTA BÁRBARA – MENDES JÚNIOR**, CNPJ 11.751.805/0001-93, no valor de **R\$ 4.135.744,93** (quatro milhões, cento e trinta e cinco mil, e setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), que correrá pela seguinte dotação orçamentária:

04103.0001.27.451.315.5000.0600.44900000.251.1.1

Cuiabá-MT, 03 de outubro de 2011.

Ryta de Cássia Pereira Duarte
Coordenadora de Aquisições e Contratos - SECOPA

Robélia da Silva Menezes
Superintendente de Gestão
SAE/SECOPA - MT



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATESEFAZ

EMP	NOTA DE EMPENHO		04103.0001.11.00076-1
Nº PED: 04103.0001.11.00082-1	Data de Emissão: 03/10/2011		
Nº DOTLIST: *****	Nº NOBLIST: *****		
Unidade Orçamentária: 04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014	Unidade Gestora: 0001 - FUNDO DA COPA - FUNCOPA		
Projeto/Atividade: 5000 - ESTRUTURAÇÃO DA ARENA MULTIUSO	Recurso: Especial	Tipo de Empenho: Global	
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública	Nº Referência Licitação: *****	Motivo Dispensa Licitação *****	
Nº Convênio *****	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 481238/2011	

DADOS DO CREDOR

Código: 2010.01495-7	Nome: Consórcio Santa Bárbara - Mendes Junior		
Endereço: Avenida do Contorno, 3542	CEP: 30.140-040		
Bairro: Santa Efigênia	Município: Belo Horizonte	UF: MG	
CPF/CNPJ/IG: 11.751.805/0001-93	Insc. Estadual: 133881717	RG: *****	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *****	Data de Solicitação: *****
---------------	----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 04103.0001.27.451.315.5000.0600.44900000.251.1.2	Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES
Valor Total do Empenho (R\$): *** 4.135.744,93	Valor por Extensão: QUATRO MILHÕES E CENTO E TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS *****

Histórico:

Empenho do PED Nº 04103.0001.11.00082-1
Em virtude da criação da SECOPA (Lei Complementar N.º 434/2011, de 30.09.2011, art. n.º 17), Atender despesa com Re-ratificação do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 009/2010/AGECOPA, para execução completa e perfeita dos serviços de construção da Arena Multiuso - processo original nº 553569/2009, Concorrência Pública nº 017/2009/SINFRA.

Data de Autorização da Despesa:
03/10/2011

Ordenador de Despesa:
Maurício Souza Guimarães

Alexandro de Souza Barbosa
Coordenador de Planejamento

Maurício Souza Guimarães
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal